

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA LOGÍSTICA, DE USO TEMPORÁRIO, NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, ESTUDANTIS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE,** conforme especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.

### 2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação se justifica pelo calendário anual de eventos culturais, religiosos e festivos do município, tais como:

#### CALENDÁRIO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

**Janeiro/2026: 01 Confraternização Universal, 24, 25, e 26 Festa de São Félix**

**Março/2026: 01, 02, 03, 04 e 05 Carnaval, 22 Festa do Bairro do Cruzeiro, 15 Festa do Tomate.**

**Abril/2026: 18 a 20 Páscoa (Semana Santa)**

**Maiio/2026: 01 Dia do Trabalhador, 2º Domingo Dia das mães, 18 Dia de São Félix, último Domingos Prévias Juninas.**

**Junho/2025: de 01 a 30 Festividades Juninas**

**Julho/2025: Primeiro Domingo Forró no Sítio, 31 João Pedro**

**Agosto/2025: 01,02 João Pedro 22 Festa do Bairro do Campo**

**Setembro/2025: 07 de setembro, 26 Jardim Literário.**

**Outubro/2025: 04 Festa do Bairro novo, 28 Festa do Funcionário Público.**

**Novembro/2025: 15 Festa da Cohab.**

**Dezembro/2025: 2º Domingo Dia da Bíblia, 08 Festa do Sítio Brejinho, 13 Festa do Sítio Palmeira, 13 Festa do bairro do Mutirão, 13 Festa de Santa Luzia, 25 Natal, 29 Emancipação Política, 31 Réveillon.**



Nos últimos anos, observou-se um aumento significativo no público participante e na complexidade das festividades, exigindo uma estrutura mais robusta e segura. Este crescimento está diretamente ligado ao fortalecimento da cultura local e ao incentivo ao turismo regional.

Para atendimento do público esperado, foram incluídos 10 (dez) novos itens em comparação às quantidades estimadas no processo do ano anterior, para suprir a necessidade dos eventos do município. Cita-se como exemplo a inclusão de arquibancadas para a população assistirem ao Desfile de 07 de setembro e a tradicional Corrida de Jerico. Também podemos citar como item relevante, a instalação de piso Easyfloor, para maior conforto nos eventos das localidades da Zona Rural e localidades de difícil acesso, trazendo mais conforto para os participantes.

Outro ponto relevante foi a reforma da Escola Municipal Mãe Rainha e a reforma da Secretaria de Saúde que, anteriormente, eram prédios utilizados para servir de apoio para os eventos do município. Com a reforma predial, a estrutura física dos referidos prédios não funciona mais, como suporte de apoio e se faz necessário a transferência da estrutura necessária para suporte do evento, para a estrutura da parte externa do evento, havendo a necessidade de instalação de Container e Camarins que servirão para a acomodação das equipes do Conselho Tutelar, Bombeiro Civil, Polícia Militar, Segurança, entre outras equipes que compõem o evento.

Diante do aumento do público participante nos eventos, se faz necessária a instalação de Câmeras de segurança e melhoria na iluminação, visando a segurança da população do município, dos visitantes e de todas as equipes de apoio que participarão das festividades que compõem o calendário festivo municipal.

Assim, há necessidade de aumento das quantidades contratadas, com vistas a garantir:

- Melhoria da estrutura e segurança para os participantes e colaboradores;
- Ampliação da área de cobertura dos eventos;
- Melhor qualidade técnica de som e iluminação;
- Atendimento a normas de segurança e acessibilidade.

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todos os serviços e equipamentos deverão estar de acordo com planilha orçamentário abaixo descrita:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	CADEIRAS – de material plástico, sem braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100 kg, atestada pelo INMETRO.	UND	2000	5,71	11.420,00



# Cidade de avanços.

2	<b>MESAS</b> - de material plástico, na cor branca, no formato quadrado, atestada pelo INMETRO, medindo aproximadamente 70x70cm.Exclusivo ME/EPP.	UND	500	11,34	5.670,00
3	<b>TABLADO 5X5</b> Locação de tablados (PISO) em módulos de aço medindo 5 x 5mt, com perfil de 3", espessura de 3 mm, revestido com madeirite plastificado de 17 mm, com carpete na cor preta.	DIÁRIA	22	2.244,44	49.377,68
4	<b>TENDAS 5x5</b> com cobertura em lona PVC Nigth and Day antichamas e com proteção UV modelo chapéu de bruxa.	DIÁRIA	240	510,22	122.452,80
5	<b>TENDAS 10x10</b> com cobertura em lona PVC Nigth and Day antichamas e com proteção UV modelo chapéu de bruxa.	DIÁRIA	26	1.390,50	36.153,00
6	<b>DISCIPLINADORES</b> em metal medindo 1,20 metro de altura por 2 metros de comprimento em ferro galvanizado e pintado em tinta alumínio, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades.	METROS	2820	30,60	86.292,00
7	<b>BANHEIRO QUÍMICO</b> individual, portátil, locação com montagem e manutenção diária, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente por 1,10m de fundo e 2,10m de altura, composto de caixa de dejetos, porta –papel higiênico, fechamento com Identificação de ocupado para o público em geral.	UND	704	303,17	213.431,68
8	<b>FECHAMENTO</b> em placas medindo: 2 mts de altura por 2 mts comprimento em chapa de ferro galvanizado.	METRO	880	32,89	28.943,20
9	<b>CAMARIM</b> – stand medindo 4 x 4m em ts branco em bom estado de conservação e não pintados, montagem básica, com calha de luz e um ponto de energia, com piso em madeira e coberto de tenda em lona antichama, testeira de identificação do artista ou banda, com carpete preto no interior, condicionador de ar de 10.000 btus	DIÁRIA	140	2.992,56	418.958,40
10	<b>PÓRTICO</b> em estrutura de alumínio Q 30. 10 x 1 x 6mts (banner 10x1 com 3 m do chão ao banner, totalizando 6m de altura, com grid ao redor do banner).	DIÁRIA	48	4.428,40	212.563,20
11	<b>BACK DROPP</b> em estrutura de alumínio Q –30. 3x2 para fixar banner para o público tirar fotos	DIÁRIA	30	1.610,53	48.315,90
12	<b>PALCO GRANDE PORTE</b> em grid Q30 e Q50. em piso alcatifado ou material antiderrapante na cor preta em excelente estado de conservação; medindo 16 mts de frente e 12 mts de fundo do solo ao piso 2,00 metros do piso ao teto 08 metros, sendo 12 metros de boca de palco (frente) local das apresentações dos artistas, e 11 metros de cada lado para área de produção, sendo 1 lado da área de produção com acesso para a área dos artistas (boca de cena), o outro lado da área de produção deverá estar fechada por grid e disciplinadores para não permitir o acesso do público a área da banda (12 metros no centro do palco, no palco deverá ter 02 escadas com corrimãos e no mínimo 2 metros de largura, 1.10 mt de corrimão, 11cm entre grades e 20cm máximo entre degraus, uma para cada área de produção outra para área dos artistas, deverá ter também uma rampa para a área dos artistas, cobertura em lona branca anti uv bem tencionada, lonas laterais e no fundo do palco. o palco deverá ter também as extensões para pendurar o sistema de som com no mínimo de 08 metros de altura do chão, caixas de pa e oufill, esse local deverá ser nas laterais logo após a boca de palco (12 metros do centro) deverá ser na parte da área de produção, deverá também ter estrutura em grid para montagem de painéis de led para transmissão e montagens de cenário conforme o projeto (o projeto será enviado junto com a ordem de serviços) deverá ter testeira medindo 11,40 x 1,00m. 04 extintores de incêndio de acordo o que consta no ppci do evento. forma de levantamento na talha; área de trabalho nas laterais do palco.	DIÁRIA	9	18.339,45	165.055,05



# Cidade de avanços.

13	<b>PALCO MÉDIO PORTE;</b> 10m x 08m. Palco em boxstruss, em alumínio Q 30 ou Q 50, coberto com lona night&day ou similar medindo 10m de boca por 08m de profundidade e 1,50m de altura do piso ao chão e 5,0m de pé direito; Escada de acesso com 1,0m de largura; Área de produção com fechamento com placas galvanizadas de 2,20m x 2,40m Aterramentos em conformidade com as normas técnicas.	DIÁRIA	27	12.577,55	339.593,85
14	<b>PALCO PEQUENO PORTE;</b> 8m x 6m. Palco em boxstruss, coberto com lona night&day ou similar medindo 6,0m de boca por 6,0m de profundidade e 1,00m de altura do piso ao chão e 5,0m de pé direito; Escada de acesso com 1,0m de largura; Área de produção com fechamento com placas galvanizadas de 2,20m x 2,40m Aterramentos em conformidade com as normas técnicas.	DIÁRIA	27	7.252,10	195.806,70
15	<b>HOUSE MIX</b> primeiro andar, em grid de alumínio Q30, No tamanho de 4x4 de largura por 6 de altura com uma água, guarda corroo nas laterais e pisos embaixo e encima.	DIÁRIA	17	5.655,60	96.145,20
16	<b>PASSARELA</b> Passarela em linha reta medindo 13,20m de extensão por 2,20m largura variação de altura entre 1 m e 2 m, com base em estrutura de grid de alumínio, Piso em placas pré-fabricadas de 2.20m x 2.20m, fechamento total em compensado pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente.	DIÁRIA	9	2.352,67	21.174,03
17	<b>MINI TRIO ELÉTRICO,</b> Equipamento de som volante tipo, composto de caminhão tipo 3/4, 01 gerador de energia de no mínimo 55 kva, palco com estrutura para atender bandas de médio porte, com banheiro privativo, área reservada para convidados, sistema de som de no mínimo 40 graves, 32 médios graves, 24 drivers TI, em 03 (três) vias, 01,00 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais Digitais, 01 (um) aparelho de mini disc, 01 aparelho de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 30 (quarenta) microfones com pedestais, 02 (dois) microfones sem fio, 01 (uma) bateria eletrônica completa, 04 (quatro) monitores para retorno de palco, sistema de fones de 08 canais, iluminação básica de pelo menos 08 (oito) refletores par led de 03 Watts cada, 01 (uma) máquina de fumaça, 01 (uma) mesa de luz compatível, incluindo 01 (um) motorista, 01 (um) Técnico habilitado com a carteira da DRT, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais, além óleo combustível e da manutenção. Exclusivo ME/EPP	DIARIA	8	8.045,66	64.365,28
18	<b>SOM TIPO 1; GRANDE PORTE:</b> 02 mesas de som digital (pa e monitor) com 48 canais de entrada físico e 24 canais auxiliares de saída, frequência de amostra interna: 48 khz, frequência de amostra externa: 48 khz +/- 10 ppm (entrada de word clock), latência: menos de 2,3 ms processamento interno: até 48 bits, ponto fixo (amplitude dinâmica interna de 288 db), resposta de frequência +/- 0,2 db (22 hz - 20 khz bw, relativo a 1 khz), amplitude dinâmica: 108 db typ, crosstalk: -100 db typ (entradas de palco adjacentes a barramento l-r, @ 1khz), ruído de saída residual: -90 dbu typ (20 hz - 20 khz bw), conector (x16): xlr3 -f balanceado, alimentação fantasma (phantom power): +48v (ligável individualmente por canal via software), 10 ma máx, máximo nível de entrada: +32 dbucom pad*, pad: -20 db, ganho: +10 db a +60 db, impedância de entrada: pad desativado: 5,5 k ohm, leg to ground pad ativado: 3,8 kohm, leg to ground, ein: -126 dbu typ (máximo ganho, fonte de 150 ohm, 20 hz -20 khz bw, não ponderado)*, conversord/a: 24 bits, delta sigma; 01 processadordigital com 02 entradas e com 08 saídas (crossover); 32 caixas de p.a. fly industrializada com especificações mínima: potência total equivalente 2.890 w tandem, potência contínua amplificador da via de médio grave 5000 w, potência contínua amplificador da via do driver neodímio 2.700 w, resposta de frequência 80hz à 21 khz @ -10db, cobertura individual 90° h x 22° v, spl máx. pico 134,6	DIÁRIA	9	17.205,71	154.851,39



	db, spl máx. contínuo 128,6 db, sensibilidade acústica 99 db spl 1 w / 1 m. 32 caixas de sub(cada caixa com 02 alto falantes de 18" com no mínimo 800 w em rms cada autofalante) e amplificação condizente com as frequências, impedância e potência das caixas; 01 sistemas de intercomunicação pa/monitor; 01 multicabo de 56 vias + 01 multicabo para vias do processador. palco: 02 processador digital, 02 entradas e 08 saídas p/ o side (crossover); side duplo com 02 caixas sub + 02 caixas com no mínimo três vias para cada lado; 10 monitores modelo sm 400, 02 alto falantes de 12" + drive titânio ou similar; amplificação de 1500 w rms em todas as vias de retorno; 01 caixas de sub com 02 alto falante de 18" para bateria; 30 microfones diversos modelos condizentes com os instrumentos e vozes; 10 microfones condensadores + 02 microfones uhf sem fio; 01 amplificador para contrabaixo com 02 caixas sendo, 01 caixa com alto falante de 15" + 01 caixa com 04 alto falantes de 10"; 02 amplificadores para guitarra sendo 01 valvulado de 100w + 01 transistorizado com 120w com Chorus.				
19	<b>SOM MÉDIO PORTE</b> – PA 01 – mesa de som digital com no mínimo 32 canais de entrada e 16 auxiliares de saída, 02 processadores de 03 vias estéreo pa – Caixas: 04 caixas de grave 1.000 watts rms industrializadas; 04 caixas de médio 1.000 watts rms industrializadas; e amplificação condizente com as frequências, impedância e potência das caixas. monitores; 2 monitores de chão 500 watts rms ativa e processada; 10 microfones sm 58a; 10 microfones sm 57 a; 02 microfone sem fio com alcance de 50 metros, 08 direct box passivo; 16 pedestais; cd player; notebook.	DIÁRIA	27	9.118,05	246.187,35
20	<b>SOM PEQUENO PORTE - PERIFÉRICO</b> – PA com no mínimo: monitor, mesa 16/ 24 canais (mixer); 1 processador de efeito; processador de 3 vias estéreo/ crossover; 2 equalizador stereo. PA – caixas 2 caixas de grave 600 watts rms; 2 caixas de 3 vias 600 watts rms; 1 amplificador 1200 watts rms (graves/médio graves); 1 amplificador 400 watts rms (3 vias). Monitores, 2 monitores de chão 250 watts rms; 1 amplificador de 400 watts rms (monitores), microfones 04 microfones com cabo para voz e outras aplicações; 01 microfone sem fio; 06 pedestais; cd player; notebook; iluminação, luz básica para ambiente.	DIÁRIA	27	6.134,75	165.638,25
21	<b>ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE:</b> 01 mesa de iluminação com as seguintes descrições: 4 atributo encoding roda (integração de tecla de função) 1 fader master (60mm manual), 2 ab fader (manual de 100 milímetros) 21 fader de reprodução do programa (60mm manual) programa 42 loja botões de função, 2 21– polegada tela sensível ao toque tensão: ac 110– 220 v potência: 150 w fonte de alimentação ups, nenhum atraso de comutação automática, proteção contra sobre tensão, 240 gb drives de estado sólido, 32 gb de memória 4 porta usb (tipo a), 1 porta de entrada usb (tipo b) 1 interface de entrada de áudio, 1 estéreo interface de saída interface de entrada ltc 1, 2 interface de lâmpada de trabalho 6 dmx– 512 interface de saída dmx– 512 interface de saída (função de saída de vídeo composto) interface de rede gigabit 1, 1 midi interface de entrada. 01 mesa de iluminação dmx 512 canais reserva, 01 central de energia trifásica 01 cabo de ac 100 metros 4x25mm, 32–moving beam 9r, 12–ribalta led, 44– parled 3 wats, 08– strobo rgb de led, 04– mine brute de quatro lâmpadas de led cada, 02 maquinas de fumaça dmx 3000, 16 cob led 200w branco quente/branco frio.	DIÁRIA	18	9.930,71	178.752,78
22	<b>ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE</b> 06 – Moving beam 5r, 08–par led de 3w. 01 maquinas de fumaça dmx 1.500 w, 01–mesa de iluminação dmx 512canais. 15 mestres de reprodução controlando 450 memórias, perseguições ou listas de sinalização. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. 01 mesa de iluminação dmx reserva, 01 central de energia trifásica, 01 cabo de ac 40 metros 4x8mm.	DIÁRIA	35	5.131,22	179.592,70



23	<b>TESTEIRA DE LED 11MT</b> - de alta definição, com mínimo de 6 mm por polegada de área, com alta resolução e definição, com dimensões 01 m de altura e 16 m em largura, com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador, interligada com a house mix para divulgação de ações do município.	DIÁRIA	53	5.129,44	271.860,32
24	<b>LOCAÇÃO DE PAINEL TIPO P3.9. M2, 4X2MT</b> painel em led 3.9 mm ou superior (quanto menos mm melhor a qualidade), tipo outdoor , transmissão, uso interno do palco chapado ou tiras, para uso diverso de acordo com a necessidade. medindo: 50 cm x 1,00 (cada placa). Sistema nova star, ph3.9 250 x 250 resolução do armário: (l) 124 pixels sx (h) módulos por gabinete: 08 módulos ic da unidade: 2038s frequência de atualização; =1920 hz mtbf; 100000 horas. Com processadora de vídeo com entrada sdi e hdmi. bumper, cabos de aço, cabos de sinal e ac. Notebook ou pc com descrições mínimas; tela 15.6", 16 gb de ram, 140 gb ssd, processador i7 3.4ghz, placa de vídeo off borne 2 GB.	DIÁRIA	45	5.126,22	230.679,90
25	<b>GRUPO GERADOR 180 KVA</b> – De energia silenciado com potência mínima de 180 KVA, (incluindo equipe técnica composta por eletricista e ajudantes para execução e manutenção de instalações elétricas, realização e desmontagem, bem como testes de equipamentos e uso geral combustível, transporte, insumos diversos, encargos e todos os demais custos operacionais).	DIÁRIA	68	3.377,48	229.668,64
26	<b>PA DELAY</b> estrutura em box truss conjugada ao fundo do House-Mix, para receber painel em LED totalizando e 8,40m de altura, projeção de 8 pau de carga com 1,30m em box truss Q30 instalados 2 por face na estrutura, para proteção de chuva necessário beiral em estrutura metálica com lona transparente em 3 faces, sendo, frontal 6,00m linear e 2x 6,60m linear nas laterais, além de cortina em lona cristal para proteção da chuva.	DIÁRIA	37	3.584,40	132.622,80
27	<b>PAVILHÃO EM GRID DE ALUMÍNIO.</b> Pavilhão 10x30, em estrutura metálica em duas águas, com grid de alumínio, trelibox, com 300 mt2, com pé direito de 3,5 mt de altura, colunas laterais a cada 10 mts fixadas ao solo com sapatas de alumínio ou hastes de fixação, cobertura em Lona.	DIÁRIA	10	12.150,00	121.500,00
28	<b>PAVILHÃO EM GRID DE ALUMÍNIO.</b> Pavilhão 6x20, em estrutura metálica em duas águas, com grid de alumínio, trelibox, com 120 mt2, com pé direito de 3,5 mt de altura, colunas laterais a cada 10 mts fixadas ao solo com sapatas de alumínio ou hastes de fixação, cobertura em Lona.	DIÁRIA	8	4.831,33	38.650,64
29	<b>ARQUIBANCADA</b> - 150 metros lineares de Arquibancadas em estrutura metálica tubular, pisos em perfis de aço revestido em compensado de 15 mm de espessura, patamar com variação de 1,10m a 2,20m de altura do piso ao chão, 05 (cinco) degraus de assentos, coberta ou descoberta.	METROS	150	436,40	65.460,00
30	<b>BACK LINE</b> - Prestação de serviços com Back Line contendo: BATERIA com: bumbum 22 tons, rack 6 estantes de prato, maquina de cimbal, estante de caixa e banco. PERCURSÃO: Par de congas, 01 timbal, trio de surdos, timbales, bongo, efeitos, 02 repiques e 08 contemporâneo	DIARIA	35	3.714,22	129.997,70



31	<b>CÂMERA MONITORIAMENTO</b> - CONTRATAÇÃO/LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, CFTV, CONJUNTO 4 CÂMERAS 3105 PROVA D'ÁGUA, GRAVADOR MVD, SUPORTA 4 CANAIS MULTI HD MÍNIMO 1080P SUPORTAR 4 CANAL IP MÍNIMO 4MP, ARMAZENAMENTO 01 HD MÍNIMO 2TB) 01 SD CARD DE ATÉ 256 GB (GRAVAÇÃO CONTINUA OU REDUNDÂNCIA), GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, POSSUI GPS PARA RASTREAMENTO DO VEÍCULO. POSSUI CONEXÃO COM REDE 4G/LTE E WIFI. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EMBARCADA, PARA RECONHECIMENTO FACIAL, FADIGA E COLISÃO. PERMITE INSTALAR EM QUALQUER POSIÇÃO. SUPORTE BACKUP VIA USB 2.0. POSSUI ACELERÔMETRO INTERNO DE SÉRIE. MONITOR MVT, 7 POLEGADAS RESISTENTE A VIBRAÇÕES, RESOLUÇÃO 1024PX600P, VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL.	DIARIA	140	504,00	70.560,00
32	<b>PISO EASYFLOOR</b> estrutura em módulos moldados em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com acabamento antiderrapante e proteção antichamas, encaixes intertravados, e ranhuras.	METROS	2000	30,50	61.000,00
33	<b>CONTAINER</b> com medidas de largura de 2,50m e comprimento de 6,0m, piso em compensado naval ou similar. Está incluso instalação elétrica com quadro, ponto de iluminação, interruptor, abertura para ar condicionado e tomadas elétricas.	DIÁRIA	46	1.962,50	90.275,00
34	<b>PRATICÁVEIS MÓVEIS</b> - Diária de locação de praticáveis - plataformas moduláveis para montagem de palco/plateia multiconfiguração, dimensões: 2x1 metros / construção: sistema de alta resistência / tampo: compensado naval (madeira tratada) / altura ajustável: fechada 15cm, até 1 metro cada 20cm / carga máxima distribuída (estática): 1500kg (750kg/m². Todas as plataformas devem vir com suporte adaptador para guarda corpo em todos os 04 lados. A serem entregues, instalados e recolhidos no local do evento.	UND	200	198,75	39.750,00
35	<b>REFLETOR EXTERNO PROFISSIONAL</b> - 400 WATS COM LÂMPADA BRANCA, DEVEM SER PARA UTILIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO DE ÁREA EXTERNA, ARQUITETÔNICA, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, INSTALAÇÃO EM POSTES E MASTRO, USO EXTERIOR (IP 65 E 66), PRODUTO DEVE POSSUIR ÂNGULO DE MONTAGEM (45°) E BASCULANTE ATÉ 180°, TIPO DE PROTEÇÃO: IP65 E 66 RESISTENTE CONTRA IMPACTO: IK08, DADOS TÉCNICOS/DADOS ELÉTRICOS: POTÊNCIA NOMINAL 400,00 W TENSÃO NOMINAL 100 277 V, FREQUÊNCIA DA REDE 50 60 HZ, CORRENTE NOMINAL 1880,000 MA, FATOR DE POTÊNCIA 0,9, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL < 20%, GRAU DE PROTEÇÃO I. DADOS FOTOMÉTRICOS: FLUXO LUMINOSO 48000 LM, RENDIMENTO LUMINOSO 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5700 K, TONALIDADE (DESIGNAÇÃO) LUZ DO DIA, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR RA > 80, DESVIO PADRÃO DE COMBINAÇÃO DE CORES =5 SDCM ÂNGULO DE ABERTURA 60 °.	UND	200	379,41	75.882,00
<b>VALOR TOTAL RS</b>				<b>4.598.647,44</b>	

## 4. FORMA DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados conforme cronograma da Secretaria Municipal Educação e Cultura, com possibilidade de uso em eventos extraordinários. A empresa deverá estar apta a mobilizar a estrutura solicitada com até 15 dias de antecedência ao evento.



## 5. PRAZO E VIGÊNCIA

A vigência contratual será de 12 meses, a contar da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação nos termos da legislação vigente.

## 6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

A escolha da empresa será pelo menor preço ofertado por item, desde que atendidas todas as exigências constantes da planilha com as especificações e quantidades supramencionada.

## 7. ORÇAMENTO ESTIMADO

O orçamento estimado será baseado em pesquisa de mercado atualizada, observando os princípios da economicidade, eficiência e legalidade.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Definir, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o cronograma dos eventos e respectivos locais de instalação da estrutura.

Garantir o acesso e a segurança dos espaços públicos onde as estruturas serão montadas.

Fiscalizar a execução dos serviços contratados por meio de servidor designado ou comissão.

Notificar formalmente a contratada sobre falhas, atrasos ou não conformidades detectadas durante a prestação dos serviços.

Efetuar os pagamentos devidos conforme as condições estabelecidas no contrato, após o atesto da execução satisfatória dos serviços.

Fornecer apoio logístico necessário à fiscalização municipal durante a realização dos eventos.

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - Executar a montagem, manutenção e desmontagem completa de toda a estrutura locada, obedecendo rigorosamente os prazos definidos pela contratante.

II - Disponibilizar equipamentos em perfeito estado de conservação, funcionamento e segurança, conforme as especificações técnicas.

III - Apresentar, quando solicitado, laudos técnicos e ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos profissionais envolvidos.

IV - Assegurar que a montagem e a desmontagem sejam feitas por equipe capacitada, uniformizada, com uso de EPIs e sob supervisão técnica.

V - Cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho, acessibilidade, e as legislações ambientais vigentes.

VI - Providenciar a remoção de todos os resíduos gerados após os eventos, mantendo o espaço público limpo e em condições adequadas de uso.

VII - Corrigir, às suas expensas, qualquer falha ou defeito constatado na estrutura locada, sempre que solicitado pela fiscalização.

VIII - Disponibilizar equipe técnica de suporte durante a realização dos eventos, para



atendimento imediato de emergências estruturais ou operacionais.

IX - Responsabilizar-se por danos causados a terceiros decorrentes da instalação inadequada ou falha dos equipamentos locados.

## 10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, a contratada poderá ser sancionada em caso de atraso, execução insatisfatória, inexecução parcial ou total do objeto contratual, nos seguintes termos:

### 10.1. Advertência

Aplicável nos casos de descumprimentos de baixa gravidade, como falhas formais ou pontuais que não comprometam o resultado da contratação. Tem efeito educativo e será registrada para eventual reincidência.

### 10.2. Multa

Aplicável em caso de atraso injustificado ou inadimplemento contratual, conforme segue:

- **Multa moratória:** 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitada a 10% do valor total contratado, pelo descumprimento dos prazos estabelecidos (ex: atraso na montagem/desmontagem);
- **Multa compensatória:** até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução parcial ou total, execução deficiente, ou descumprimento grave de obrigações contratuais.

As multas poderão ser descontadas de faturas pendentes ou cobradas judicialmente, se necessário.

### 10.3. Impedimento de Licitar e Contratar

Pelo prazo de até 2 (dois) anos, a contratada poderá ser impedida de licitar e contratar com a Administração Pública municipal, conforme art. 156, inciso III, se:

- Der causa à rescisão contratual;
- Cometer fraude na execução do contrato;
- Descumprir condições de habilitação ou prazos de forma reiterada.

### 10.4. Declaração de Inidoneidade

Poderá ser aplicada, após processo administrativo, com prazo indeterminado, nos casos de falta gravíssima, como:

- Fraude comprovada no contrato;
- Dano intencional à Administração;



- Reiteração de condutas lesivas após penalidades anteriores.

A reabilitação somente será possível após ressarcimento integral do dano e decurso de, no mínimo, 2 anos.

## **10.5. Garantia do Contraditório**

Todas as sanções serão aplicadas mediante processo administrativo, assegurando ampla defesa e contraditório, conforme art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

Camocim de São Félix, 05 de maio de 2025.

  
**JOSÉ ADALBERTO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação e Cultura