

FLAN 1042

CAMOCIM DE SÃO FELIX		OBRA	BANCOS		B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS		
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		24,92%	Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
CURVA ABC DE SERVIÇOS								
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.079,70	10,66	11.509,60	16,46%	16,46%
MAN. MCSF 007	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA [REF.: SINAPI - 72125]	M²	1.330,23	8,53	11.346,86	16,23%	32,69%
MAN. MCSF 001	PRÓPRIO	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO DNDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 30% DAS TELHAS	M²	286,94	18,88	5.417,42	7,75%	40,44%
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	463,20	11,39	5.275,84	7,55%	47,98%
MAN. MCSF 019	PRÓPRIO	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO [REF.: ORSE - 1841]	M²	40,32	97,79	3.942,89	5,64%	53,62%
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	263,03	12,41	3.264,20	4,67%	58,29%
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	98,08	3.138,56	4,49%	62,78%
MAN. MCSF 030	PRÓPRIO	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2 CM [REF.: ORSE - 10759]	M²	6,30	451,96	2.847,34	4,07%	66,85%
MAN. MCSF 004	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO [REF.: ORSE - 628]	UND	30,00	85,88	2.576,40	3,68%	70,54%
100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	63,02	39,54	2.491,81	3,56%	74,10%
MAN. MCSF 018	PRÓPRIO	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA [REF.: ORSE - 1797]	M²	28,98	72,40	2.098,15	3,00%	77,10%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	31,77	2.033,28	2,91%	80,01%
MAN. MCSF 024	PRÓPRIO	REVESTIMENTO EM ACM, EM ESTRUTURA METÁLICA, COM FORNECIMENTO E MONTAGEM [REF.: ORSE - 5057]	M²	4,80	410,24	1.969,15	2,82%	82,82%
MAN. MCSF 005	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	24,00	70,46	1.691,04	2,42%	85,24%
90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	307,80	1.539,00	2,20%	87,44%
MAN. MCSF 031	PRÓPRIO	PORTÃO COM GRADE EM METALQ, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHIQ [REF.: ORSE - 4716]	M²	3,15	464,87	1.464,34	2,09%	89,54%
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	99,23	13,75	1.364,41	1,95%	91,49%
MAN. MCSF 022	PRÓPRIO	LIMPEZA DE CALHA [REF.: ORSE - 4865]	M	59,88	16,46	985,62	1,41%	92,90%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	769,76	769,76	1,10%	94,00%
MAN. MCSF 008	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA [REF.: SINAPI - 9537]	M²	309,25	2,28	705,09	1,01%	95,01%
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	131,79	658,95	0,94%	95,95%
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇQ 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	19,06	29,88	565,70	0,81%	96,76%
MAN. MCSF 006	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	6,00	83,99	503,94	0,72%	97,48%
102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	26,78	16,08	430,62	0,62%	98,10%
MAN. MCSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	10,00	30,81	308,10	0,44%	98,54%
101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	m²	4,99	60,09	299,84	0,43%	98,97%
MAN. MCSF 016	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	10,00	23,93	239,30	0,34%	99,31%
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	5,00	30,85	154,25	0,22%	99,53%
MAN. MCSF 020	PRÓPRIO	ESPALHAMENTO DE PEDRISCO [REF.: SINAPI - 73818/001]	M²	1,50	101,22	151,83	0,22%	99,75%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,45	7,29	68,89	0,10%	99,84%
MAN. MCSF 023	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA [REF.: ORSE - 40]	UND	5,00	11,21	56,05	0,08%	99,92%
MAN. MCSF 029	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM [REF.: SINAPI - 87250]	M²	1,13	46,67	52,73	0,08%	100,00%

TOTAL SEM BDI 55.990,41
TOTAL DO BDI 13.930,55
TOTAL GERAL 69.920,96

Assinado de forma digital por
ALBION MAGNO NEPOMUCENO
DA SILVA 55407730453
Dados: 2024.07.01 09:17:09 -03'00'

OBRA				BANCO		B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE				SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		24,92%	Não Desonerado: Horista: 113,95% Mensalista: 70,00%	
CAMOCIM DE SÃO FELIX								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA								
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,14	38,14
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	0004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	35,58	35,58
Insumo	0003737	SINAPI	FERRAMENTAS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	II	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	0003737	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043467	SINAPI	LPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	1,25	1,25
						M.O sem LS =>	7,0296249	7,03
						Valor do BDI =>	9,75	9,75
						Quant. =>	64,0000000	64,00
						Preço Total =>		3.125,95
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	120,96	120,96
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	116,72	116,72
Insumo	0003737	SINAPI	FERRAMENTAS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	0003737	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	LPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	0,74	0,74
						M.O sem LS =>	55,472473	55,47
						Valor do BDI =>	30,1	30,1
						Quant. =>	32,0000000	32,00
						Preço Total =>		4.826,88
2	SISTEMA DE COBERTURA							
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	MAN. PMCSF 007	Proprio	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 30% DAS TELHAS	COBE - COBERTURA	M²	1,0000000	23,27	23,27
Composição	86318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,28	3,04
Composição	86323	SINAPI	TELHAODISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,84	3,72
Composição	97847	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,7500000	3,34	2,50
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Materiais	CJ	0,9700000	0,21	0,20
Insumo	00004299	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA - CABECA SETA VADA 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Materiais	UN	0,9700000	1,12	1,08
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 6 MM DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Materiais	m²	0,3500000	36,38	12,73
						M.O sem LS =>	3,378620451	3,38
						Valor do BDI =>	5,75	5,75
						Quant. =>	286,8400000	286,84
						Preço Total =>		8.138,47
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	MAN. PMCSF 922	Proprio	LIMPEZA DE CALHA (PREF. DISE - 4865)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	20,28	20,28
Composição	86318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,28	20,28
						M.O sem LS =>	7,1869343	7,19
						Valor do BDI =>	5,05	5,05
						Quant. =>	59,8800000	59,88
						Preço Total =>		1.518,76
3	SISTEMA DE PISO							
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98870	SINAPI	PISO CRUENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	36,56	36,56
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDADE) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0310000	892,72	21,47
Composição	86308	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	25,46	9,01
Composição	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	20,28	3,58
Insumo	00001374	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-37	Materiais	KG	0,6000000	6,70	0,35
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, CDP CINZA, 17 X 3 MM (A1) TUMA X 5" (ESPESURA)	Materiais	M	1,6700000	1,29	7,15
						M.O sem LS =>	6,20151416	6,20
						Valor do BDI =>	9,11	9,11
						Quant. =>	19,0600000	19,06
						Preço Total =>		870,47
4	VEDAÇÃO VERTICAL E REVESTIMENTOS							
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE RECORDE DE GESSO DE 10/50 X 100 CM (ESPESURA 10CM). AF. 05/2020	PARE - PAREDES PARCIS	m²	1,0000000	74,03	74,03
Composição	86309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5670000	25,46	14,43
Composição	86318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	II	6,2840000	20,28	5,75
Insumo	00034583	SINAPI	BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACIO, BRANCO, C = 10 CM, DIMENSÕES 187 X 50 CM	Materiais	m²	1,0270000	50,42	53,63
Insumo	00044324	SINAPI	GESSO COLA EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANGAS E BLOCOS DE GESSO	Materiais	KG	0,0100000	2,62	0,02
						M.O sem LS =>	7,463314328	7,46
						Valor do BDI =>	18,44	18,44
						Quant. =>	4,8900000	4,89
						Preço Total =>		461,42
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	MAN. PMCSF 023	Proprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM (REF. SINAPI - 6/720)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	1,0000000	57,49	57,49
Composição	86256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,5143000	25,31	13,01
Composição	86318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	II	0,1650000	20,28	3,37
Insumo	00001282	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	Materiais	m²	1,0710000	36,45	36,45
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	Materiais	KG	0,9500000	0,85	0,72
Insumo	00034577	SINAPI	REJUNTANTE CEMENTÍCIO QUALIFR COR	Materiais	KG	0,1880000	4,59	0,91
						M.O sem LS =>	6,875334143	6,88
						Valor do BDI =>	14,32	14,32
						Quant. =>	1,1300000	1,13
						Preço Total =>		81,14

			OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE			BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco			B.D.L 24,82%			ENCARGOS SOCIAIS Não Desonorado: 113,98% Mortista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA														
5		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			18.220,18			Total
5.1		MAN. PMSCF 818	Próprio	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (REF.: ORSE - 1297)	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	1,0000000	89,18						89,18
Composição Auxiliar		88318	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,1800000	20,70						3,65
Composição Auxiliar		88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,9000000	25,10						22,59
Insumo		00020017	SINAPI	QUARNICAD / ALZAR / VISTA USA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA - E = 1" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELOM COMERCIAL / TAURI CURUPITA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,1800000	7,31						1,31
Insumo		00004331	SINAPI	PARA-USO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTERNA DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2" 1/4"	Material	UN	1,0800000	8,49						8,61
Insumo		00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBADO, E = 1" CM, L = 1" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 90 CM A 120 CM X 210 CM, CEDRINHO / ANGELOM COMERCIAL / TAURI CURUPITA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALZARES)	Material	JG	0,1700000	201,00						35,37
Insumo		00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,8 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	0,5400000	35,85						19,35
							MO sem LS =>	9 804656441	LS =>	11,18	MO com LS =>	20,98		
							Valor do BDI =>	22,27	Valor com BDI =>			111,4		
									Quant. =>	28 9980000	Preço Total => 3.278,37			
5.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total			
5.2		MAN. PMSCF 818	Próprio	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (REF.: ORSE - 1841)	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	1,8000000	120,46			120,48			
Composição Auxiliar		88318	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,28			60,84			
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,24			50,48			
Insumo		00000591	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ARAS IGUAIS, LARGURA DE 38,18 MM (1 1/2"), ESPESURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 8,915 KG/M	Material	KD	0,3125000	29,20			9,14			
							MO sem LS =>	48 50845673	LS =>	46,17	MO com LS =>	85,68		
							Valor do BDI =>	30,81	Valor com BDI =>			150,47		
									Quant. =>	48 3280000	Preço Total => 8.086,93			
5.3		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total			
5.3		97844	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1,0000000	8,99			0,99			
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1087000	25,46			2,76			
Composição Auxiliar		88318	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,3075000	20,28			8,73			
							MO sem LS =>	3 2479671	LS =>	3,7	MO com LS =>	6,95		
							Valor do BDI =>	2,24	Valor com BDI =>			1,23		
									Quant. =>	8 4590000	Preço Total => 105,12			
5.4		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total			
5.4		90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 800X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	379,99			379,09			
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	24,20			49,60			
Composição Auxiliar		88318	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8360000	20,28			17,01			
Insumo		00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,8 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	35,85			107,55			
Insumo		00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15303) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFIADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	212,75			212,75			
Insumo		00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CARCA CHATA FENDA SIMPLIS 3,5 X 25 (M3117)	Material	UN	11,8000000	0,06			1,18			
							MO sem LS =>	21 202916 6	LS =>	24,17	MO com LS =>	49,37		
							Valor do BDI =>	94,16	Valor com BDI =>			473,58		
									Quant. =>	5 0000000	Preço Total => 2.367,78			
5.5		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total			
5.5		81306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUITR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	162,32			162,32			
Composição Auxiliar		88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7070000	24,20			18,56			
Composição Auxiliar		88318	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,3640000	20,28			7,78			
Insumo		00003093	SINAPI	FECHADURA ROSCA REDONDA PARA PORTA INTERNA, F.U ACO INOX (MAQUINA, TESTA CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOIS) COM ACABAMENTO CHOMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUSIVE CHAVE 1/40 INTERNA	Material	CJ	1,0000000	135,98			135,98			
							MO sem LS =>	9 89249628	LS =>	11,05	MO com LS =>	20,74		
							Valor do BDI =>	40,45	Valor com BDI =>			202,17		
									Quant. =>	5 0000000	Preço Total => 1.813,85			
5.6		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total			
5.6		90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 800X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	948,02			948,02			
Composição Auxiliar		130059	SINAPI	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	8,6000000	10,92			104,83			
Composição Auxiliar		90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	382,89			382,89			
Composição Auxiliar		00870	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 800X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	298,16			298,16			
Composição Auxiliar		00831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUITR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	162,32			162,32			
							MO sem LS =>	94 80671932	LS =>	108,16	MO com LS =>	203,08		
							Valor do BDI =>	226,24	Valor com BDI =>			1.84,26		
									Quant. =>	1 0000000	Preço Total => 1.184,28			
5.7		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total			
5.7		MAN. PMSCF 831	Próprio	PORTÃO COM GRADE EM METAL ON, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERRONHO (REF.: ORSE - 4718)	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	1,0000000	572,53			572,53			
Composição Auxiliar		88318	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8880000	20,28			20,28			
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,24			25,24			

FLAN 1058

OBRA			BANCOS		B.D.I.		ENCARGOS SOCIAIS	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BARRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE			SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		24,82%		Não Desonerado: Horista: 113,96% Mensalista: 78,00%	
CAMOCIM DE SÃO FELIX								
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA								
Composição	86629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF - 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	8,0000000	648,89	19,49
Insumo	0000498	SINAPI	PORTAÇÃO DE ABRIR / FECHAR, EM GRADIL DE MALLON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REFORÇO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Materiais	m²	1,0000000	507,52	507,52
					MO sem LS =>	18,50172913	LS =>	21,09
					Valor do BDI =>	142,67	MO com LS =>	39,59
							Valor com BDI =>	715,2
							Quant. =>	3,1500000
							Preço Total =>	2.252,98
								7,86436
6	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.		Valor Unit.	Total
6.1	MAN. PNCISF 004	Proprio	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO (REF. - ORSE - 628)	UND	1,0000000		105,77	105,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		20,28	20,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000		25,82	51,64
Insumo	00007528	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA - SUPORTE - MÓDULO)	UN	1,0000000		9,99	9,99
Insumo	00007814	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVCIA, ANTICHAMA RWV-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	17,0000000		1,90	22,80
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,0500000		18,85	9,44
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0060000		21,58	0,17
					MO sem LS =>	26,66666666	LS =>	30,39
					Valor do BDI =>	25,35	MO com LS =>	57,06
							Valor com BDI =>	132,12
							Quant. =>	30,0000000
							Preço Total =>	3.953,60
6.2	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.		Valor Unit.	Total
6.2	MAN. PNCISF 005	Proprio	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF. - ORSE - 629)	UND	1,0000000		86,79	86,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000		20,28	29,91
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000		25,82	41,82
Insumo	00002543	SINAPI	BUCHA LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2"	UN	0,6000000		0,37	0,22
Insumo	00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ 14 X 4" EM AÇO ESMALTADA	UN	0,3000000		3,18	0,95
Insumo	00002692	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	1,3500000		5,01	6,76
Insumo	00007814	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVCIA, ANTICHAMA RWV-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	3,3000000		1,90	6,27
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,0450000		18,85	8,54
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0060000		21,58	0,12
					MO sem LS =>	26,34358311	LS =>	30,03
					Valor do BDI =>	21,82	MO com LS =>	56,37
							Valor com BDI =>	106,41
							Quant. =>	74,0000000
							Preço Total =>	2.601,84
6.3	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.		Valor Unit.	Total
6.3	MAN. PNCISF 006	Proprio	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (REF. - ORSE - 630)	UND	1,0000000		103,45	103,45
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		20,28	20,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000		25,82	51,64
Insumo	00003007	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA - SUPORTE - MÓDULO)	UN	1,0000000		7,67	7,67
Insumo	00007814	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVCIA, ANTICHAMA RWV-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	12,0000000		1,90	22,80
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,0500000		18,85	9,44
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0060000		21,58	0,12
					MO sem LS =>	26,66666666	LS =>	30,39
					Valor do BDI =>	25,77	MO com LS =>	57,06
							Valor com BDI =>	126,22
							Quant. =>	6,0000000
							Preço Total =>	775,32
6.4	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.		Valor Unit.	Total
6.4	MAN. PNCISF 003	Proprio	RELAÇÃO DE LUMINÁRIA (REF. - ORSE - 40)	UND	1,0000000		13,82	13,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000		20,28	6,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000		25,82	7,74
					MO sem LS =>	5,07240677	LS =>	5,78
					Valor do BDI =>	3,44	MO com LS =>	10,86
							Valor com BDI =>	17,26
							Quant. =>	5,0000000
							Preço Total =>	86,30
6.5	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.		Valor Unit.	Total
6.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 03/2022	UN	1,0000000		38,00	38,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000		21,63	8,00
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000		25,82	9,55
Insumo	00039345	SINAPI	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOL: 12/13 W, Ø = 17" CL4	UN	1,0000000		20,45	20,45
					MO sem LS =>	6,47257573	LS =>	7,38
					Valor do BDI =>	9,46	MO com LS =>	13,85
							Valor com BDI =>	47,46
							Quant. =>	5,0000000
							Preço Total =>	237,39
7	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.		Valor Unit.	Total
7.1	MAN. PNCISF 316	Proprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF. - ORSE - 1704)	UND	1,0000000		29,48	29,48
Composição	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4250000		24,70	18,49
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700000		20,28	0,57
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM - COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA FREGAL	UN	0,1000000		4,40	0,44
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, 304 (DAVE), 1/2" 32 MM ÁGUA FRIA (NBR-0445)	M	8,5300000		5,52	5,07
Insumo	00000172	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1800 GR	UN	0,0600000		57,70	3,97
					MO sem LS =>	7,439947659	LS =>	8,44
					Valor do BDI =>	7,34	MO com LS =>	15,97
							Valor com BDI =>	36,83
							Quant. =>	16,0000000
							Preço Total =>	388,39
7.2	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.		Valor Unit.	Total
7.2	MAN. PNCISF 017	Proprio	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF. - ORSE - 1690)	UND	1,0000000		37,96	37,96

CAMOCIM DE SÃO FELIX			OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE			BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco			B.D.I. 24,82%			ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA														
Composição	85318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,3150000		20,28		6,38				
Composição	85257	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,3460000		24,70		8,64				
Intens	07201996	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	LN	0,1000000		20,87		2,08				
Intens	07209836	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5696)	Material	M	0,3000000		13,34		4,00				
Intens	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180 GR	Material	LN	0,2940000		57,78		16,96				
						M.O. sem L.S. =>	5,56	267,108	LS =>	6,34	M.O. com L.S. =>			
						Valor do BDI =>	8,45			Valor com BDI =>				
								Quant. =>	19,0080000	Preço Total =>	474,18			
8			PINTURA								\$4.853,16			
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total				
Composição	MAN, PIVCSF 007	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA (REF.: SINAPI - 72125)	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000		18,52		18,52				
Composição	85318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,5000000		20,28		19,14				
Intens	00003767	SINAPI	LDA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	LN	8,5000000		0,77		6,38				
						M.O. sem L.S. =>	3,5384671	LS =>	4,1	M.O. com L.S. =>	7,7			
						Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	7,314			
								Quant. =>	1,370,2300000	Preço Total =>	17.479,22			
8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total				
Composição	85489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		13,15		13,15				
Composição	85310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,1631000		26,95		24,39				
Composição	85318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000		20,28		1,10				
Intens	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2785000		33,54		9,26				
						M.O. sem L.S. =>	934780228	LS =>	2,21	M.O. com L.S. =>	4,14			
						Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	8,42			
								Quant. =>	1,878,7000000	Preço Total =>	12.778,87			
8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total				
Composição	85305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 09/2016	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		14,04		14,04				
Composição	85310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1541000		26,95		4,15				
Composição	85318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0614000		20,28		1,04				
Intens	00008877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,1074000		8,00		8,85				
						M.O. sem L.S. =>	1,827273577	LS =>	7,00	M.O. com L.S. =>	3,91			
						Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	7,53			
								Quant. =>	463,2000000	Preço Total =>	8.118,89			
8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total				
Composição	85488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		15,30		15,30				
Composição	85310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000		26,95		6,11				
Composição	85318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000		20,28		1,53				
Intens	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2785000		33,54		9,26				
						M.O. sem L.S. =>	2,659513683	LS =>	3,81	M.O. com L.S. =>	5,77			
						Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	9,57			
								Quant. =>	263,8300000	Preço Total =>	5.028,50			
8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total				
Composição	102187	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		19,82		19,82				
Composição	85318	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,2800000		26,95		24,86				
Intens	00003767	SINAPI	LDA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 128, COR VERMELHA	Material	LN	8,4000000		0,77		6,30				
Intens	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0276000		30,79		0,84				
Intens	00043623	SINAPI	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	9,4900000		27,43		26,12				
						M.O. sem L.S. =>	2,659127021	LS =>	3,03	M.O. com L.S. =>	5,69			
						Valor do BDI =>	4,93			Valor com BDI =>	24,75			
								Quant. =>	26,7880000	Preço Total =>	862,80			
8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total				
Composição	102719	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PROVENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		16,95		16,95				
Composição	85310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,3905000		26,95		25,25				
Intens	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000		30,70		0,43				
Intens	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1400000		44,74		6,27				
						M.O. sem L.S. =>	3,607813814	LS =>	4,11	M.O. com L.S. =>	7,72			
						Valor do BDI =>	4,72			Valor com BDI =>	21,17			
								Quant. =>	99,2300000	Preço Total =>	2.100,69			
8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total				
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS), AF. 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		48,72		48,72				
Composição	85318	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3580000		26,95		36,54				
Intens	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000		30,79		0,78				
Intens	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2540000		44,74		11,40				
						M.O. sem L.S. =>	12,86558838	LS =>	14,66	M.O. com L.S. =>	27,53			
						Valor do BDI =>	12,14			Valor com BDI =>	58,86			
								Quant. =>	63,6200000	Preço Total =>	3.835,38			
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								3.283,11			
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total				
Composição	MAN, PIVCSF 020	Próprio	ESPALHAMENTO DE PEDRISCO (REF.: SINAPI - 73818001)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	1,0000000		124,67		124,67				
Composição	85318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,2000000		20,28		18,65				
Intens	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDRISCO TORNADO DE 200, 350 E 500	Material	m³	1,0000000		120,62		120,62				
						M.O. sem L.S. =>	1,4393869	LS =>	1,64	M.O. com L.S. =>	3,08			

FLANº 1052

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		B.D.I. 24,92%		ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,88% Mensalista: 70,00%	
ORÇAMENTO SINTÉTICO										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. BASE	VALOR UNIT. COM DESCONTO	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	PESO (%)
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						5.171,84	7,40 %
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	39,14	25,44	31,77	2.033,28	2,91 %
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	120,90	78,52	98,08	3.138,56	4,49 %
2.0			SISTEMA DE COBERTA						6.403,04	9,15 %
2.1	MAN. PMCSF 001	PRÓPRIO	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 30% DAS TELHAS	M²	286,94	23,27	15,12	18,88	5.417,42	7,75 %
2.2	MAN. PMCSF 022	PRÓPRIO	LIMPEZA DE CALHA (REF.: ORSE - 4865)	M	59,88	20,28	13,18	16,46	985,62	1,41 %
3.0			SISTEMA DE PISO						565,70	0,81 %
3.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	19,06	36,56	23,76	29,68	565,70	0,81 %
4.0			VEDAÇÃO VERTICAL E REVESTIMENTOS						352,57	0,50 %
4.1	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF. 05/2020	m²	4,99	74,03	46,11	60,09	299,84	0,43 %
4.2	MAN. PMCSF 829	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM (REF.: SINAPI - 87250)	M²	1,13	57,49	37,36	46,67	52,73	0,08 %
5.0			ESQUADRIAS						10.541,98	15,08 %
5.1	MAN. PMCSF 018	PRÓPRIO	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (REF.: ORSE - 1797)	M²	28,98	89,18	57,96	72,48	2.098,15	3,00 %
5.2	MAN. PMCSF 819	PRÓPRIO	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (REF.: ORSE - 1841)	M²	40,32	120,46	78,29	97,79	3.942,89	5,64 %
5.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	9,45	8,99	5,84	7,29	69,89	0,10 %
5.4	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	379,09	248,40	307,80	1.539,00	2,20 %
5.5	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	182,32	105,50	131,79	658,95	0,94 %
5.6	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	948,02	616,21	769,76	769,76	1,10 %
5.7	MAN. PMCSF 031	PRÓPRIO	PORTÃO COM GRADE EM METALON, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO (REF.: ORSE - 4716)	M²	3,15	572,53	372,14	464,87	1.464,34	2,09 %
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						4.981,68	7,12 %
6.1	MAN. PMCSF 004	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO (REF.: ORSE - 628)	UND	30,00	105,77	68,75	85,88	2.576,40	3,68 %
6.2	MAN. PMCSF 005	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF.: ORSE - 625)	UND	24,00	86,79	56,41	70,46	1.691,04	2,42 %
6.3	MAN. PMCSF 006	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (REF.: ORSE - 632)	UND	6,00	103,45	67,24	83,99	503,94	0,72 %
6.4	MAN. PMCSF 023	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (REF.: ORSE - 40)	UND	5,00	13,82	8,98	11,21	56,05	0,08 %
6.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	5,00	38,00	24,70	30,85	154,25	0,22 %
7.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						547,40	0,78 %
7.1	MAN. PMCSF 018	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF.: ORSE - 1204)	UND	10,00	29,49	19,16	23,93	239,30	0,34 %
7.2	MAN. PMCSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF.: ORSE - 1680)	UND	10,00	37,96	24,67	30,81	308,10	0,44 %
8.0			PINTURA						35.683,34	51,03 %
8.1	MAN. PMCSF 007	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA (REF.: SINAPI - 72125)	M²	1.330,23	10,52	8,83	8,53	11.346,86	16,23 %
8.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	1.879,70	13,15	8,54	10,66	11.509,60	16,46 %
8.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	m²	463,20	14,04	9,12	11,39	5.275,84	7,55 %
8.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	263,83	15,30	9,94	12,41	3.264,20	4,67 %
8.5	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	m²	26,78	19,82	12,88	16,08	430,62	0,62 %
8.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	99,23	18,95	11,01	13,75	1.364,41	1,95 %
8.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	63,02	48,72	31,66	39,54	2.491,81	3,56 %
9.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						4.958,32	7,11 %
9.1	MAN. PMCSF 020	PRÓPRIO	ESPALHAMENTO DE PEDRISCO (REF.: SINAPI - 73818/001)	M²	1,50	124,67	81,03	101,22	151,83	0,22 %
9.2	MAN. PMCSF 024	PRÓPRIO	REVESTIMENTO EM ACM, EM ESTRUTURA METÁLICA, COM FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: ORSE - 5057)	M²	4,80	505,25	328,41	410,24	1.969,15	2,82 %
9.3	MAN. PMCSF 830	PRÓPRIO	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2 CM (REF.: ORSE - 10759)	M²	6,30	556,63	361,80	451,96	2.847,34	4,07 %
10.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA						705,09	1,01 %
10.1	MAN. PMCSF 008	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: SINAPI - 9537)	M²	309,25	2,83	1,83	2,20	705,09	1,01 %

TOTAL SEM BDI 55.990,41
TOTAL DO BDI 13.930,55
TOTAL GERAL 69.920,96

Antônio Magno

Assinado de forma digital por
ANTONIO MAGNO NEPOMUCENO
DA SILVA 58497730453
Dados: 2024.07.03 09:43:17 -03'00'

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE MEMÓRIA DE CÁLCULO								
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	UBS DO CRUZEIRO		64,00					64,00
	TOTAL							64,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	UBS DO CRUZEIRO		32,00					32,00
	TOTAL							32,00
2.0	SISTEMA DE COBERTURA							
2.1	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 30% DAS TELHAS	M²						
	ÁREA DA COBERTURA		286,94					286,94
	TOTAL							286,94
2.2	LIMPEZA DE CALHA (REF.: ORSE - 4865)	M²						
	CALHAS DA COBERTURA			59,88				59,88
	TOTAL							59,88
3.0	SISTEMA DE PISO							
3.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²						
	ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES			4,60	3,10			14,26
	ÁREA PRÓXIMA AO COMPRESSOR			2,40	2,00			4,80
	TOTAL							19,06
4.0	VEDAÇÃO VERTICAL E REVESTIMENTOS							
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESURA 10CM). AF_05/2020	M²						
	DIVISÓRIA NA FARMÁCIA			2,50		2,50		6,25
	DESCONTO				0,60	2,10	-1,00	1,26
	TOTAL							4,99
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM (REF.: SINAPI - 87250)	M²						
	CDPA			2,50		0,45		1,13
	TOTAL							1,13
5.0	ESQUADRIAS							
5.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (REF.: ORSE - 1797)	M²						
	PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		6,00		0,80	2,10		10,08
	PORTAS DE 0,90 X 2,10 M		10,00		0,90	2,10		18,90
	TOTAL							28,98
5.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (REF.: ORSE - 1841)	M²						
	PORTAS DE 1,70 X 7,10 M		2,00		1,20	2,10		5,04
	PORTAS DE 0,60 X 2,10 M		2,00		0,60	2,10		2,52
	JANELAS DE 2,00 X 1,80 M		9,00		2,00	1,00		18,00
	JANELAS DE 1,36 X 1,00 M				1,36	1,00		1,36
	JANELAS DE 1,00 X 1,00 M		7,00		1,00	1,00		7,00
	JANELAS DE 1,00 X 0,50 M		4,00		1,00	0,50		2,00
	JANELÃO DE 2,00 X 2,20 M				2,00	2,20		4,40
	TOTAL							40,32
5.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²						
	TROCA DE PORTAS DE 0,90 X 2,10 M		5,00		0,90	2,10		9,45
	TOTAL							9,45
5.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND						
	TROCA DE PORTAS DE 0,90 X 2,10 M		5,00					5,00
	TOTAL							5,00
5.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND						
	PORTAS NOVAS		5,00					5,00
	TOTAL							5,00
5.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND						
	PORTA DA DIVISÓRIA DA FARMÁCIA		1,00					1,00
	TOTAL							1,00
5.7	PORTÃO COM GRADE EM METALON, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO (REF.: ORSE - 4716)	M²						
	PORTÃO DA FARMÁCIA				1,50	2,10		3,15
	TOTAL							3,15
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO (REF.: ORSE - 628)	UND						
	GERAL		30,00					30,00
	TOTAL							30,00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS		1,00					1,00
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS		1,04					1,04
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		20,47					20,47
	SALA DE VACINAS		9,10					9,10
	SANITÁRIO PCD FEM		2,55					2,55
	SANITÁRIO PCD MASC		2,55					2,55
	BANHEIRO PCD (SALA DE OBSERVAÇÃO)		5,95					5,95
	SANITÁRIO PCD (CONSULTÓRIO)		3,04					3,04
	SALA DE ESTERILIZAÇÃO		5,04					5,04
	EXPURGO		5,04					5,04
	BANHEIRO FUNCIONÁRIOS		3,64					3,64
	MARQUISES			33,00	0,80			26,40
								TOTAL 1330,23
8.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF 04/2023	M²						
	PAREDES INTERNAS							
	CONSULTÓRIO 01			12,20		2,90		35,38
	SALA DE INALAÇÃO			10,70		2,90		31,03
	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS			18,60		2,90		53,94
	SALA DE OBSERVAÇÃO / PROCEDIMENTO / COLETA			9,20		2,90		26,68
	ESTOCAGEM / DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS			15,00		2,90		43,50
	CONSULTÓRIO 02			11,20		2,90		32,48
	SALA DE CURATIVOS			12,20		2,90		35,38
	DML			6,10		2,90		17,69
	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO			12,60		2,90		36,54
	ALMOXARIFADO			7,00		2,90		20,30
	SALA DE ADM E GERÊNCIA			11,20		2,90		32,48
	COPA			9,00		2,90		26,10
	RECEPÇÃO			12,23		2,90		35,47
	CIRCULAÇÃO 01			35,00		2,90		101,50
	CIRCULAÇÃO 02			21,95		2,90		63,66
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS			4,50		2,90		13,05
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS			4,50		2,90		13,05
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS			4,20		2,90		12,18
	DIVISÓRIA DE GESSO DA FARMÁCIA			2,50		2,50	2,00	12,50
	PAREDES EXTERNAS							
				2,10		4,80		10,08
				2,15		4,80		10,32
				9,40		4,80		45,12
				2,70		4,80		12,96
				7,40		4,80		35,52
				6,35		4,80		30,48
				8,70		4,80		41,76
				4,85		4,80		23,28
				2,95		4,80		14,16
				1,80		4,80		8,64
				10,00		4,80		48,00
				9,90		4,80		47,52
				2,10		4,80		10,08
				5,75		4,80		27,60
				2,15		4,80		10,32
				2,10		4,80		10,08
				4,70		4,80		22,56
				5,90		4,80		28,32
								TOTAL 1079,70
8.3	TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 09/2016	M²						
	PAREDES EXTERNAS							
				2,10		4,80		10,08
				2,15		4,80		10,32
				9,40		4,80		45,12
				2,70		4,80		12,96
				7,40		4,80		35,52
				6,35		4,80		30,48
				8,70		4,80		41,76
				4,85		4,80		23,28
				2,95		4,80		14,16
				1,80		4,80		8,64
				10,00		4,80		48,00
				9,90		4,80		47,52
				2,10		4,80		10,08
				5,75		4,80		27,60
				2,15		4,80		10,32
				2,10		4,80		10,08
				4,70		4,80		22,56
				5,90		4,80		28,32
	TETO							
	MARQUISES			33,00	0,80			26,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOÇIM DE SÃO FELIX - PE
-------	---


LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉUX - PE
--------	---------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
TOTAL								463,20
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²						
	TETO							
	CONSULTÓRIO 01		9,10					9,10
	SALA DE INALÇÃO		6,47					6,47
	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS		20,30					20,30
	SALA DE OBSERVAÇÃO / PROCEDIMENTO / COLETA		10,15					10,15
	ESTOCAGEM / DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS		14,00					14,00
	CONSULTÓRIO 02		9,80					9,80
	SALA DE CURATIVOS		9,10					9,10
	DML		2,32					2,32
	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO		9,80					9,80
	ALMOXARIFADO		2,90					2,90
	SALA DE ADM E GERÊNCIA		7,80					7,80
	COPA		4,50					4,50
	RECEPÇÃO		23,84					23,84
	CIRCULAÇÃO		46,13					46,13
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS		1,00					1,00
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS		1,00					1,00
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS		1,04					1,04
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		20,47					20,47
	SALA DE VACINAS		9,10					9,10
	SANITÁRIO PCD FEM		2,55					2,55
	SANITÁRIO PCD MASC		2,55					2,55
	BANHEIRO PCD (SALA DE OBSERVAÇÃO)		5,95					5,95
	SANITÁRIO PCD (CONSULTÓRIO)		3,04					3,04
	SALA DE ESTERILIZAÇÃO		5,04					5,04
	EXPURGO		5,04					5,04
	BANHEIRO FUNCIONÁRIOS		3,64					3,64
	MARQUISES			33,00	0,80			26,40
TOTAL								263,03
8.5	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²						
	PORTA DE 0,60 X 2,10 M NOVA				0,60	2,10	2,50	3,15
	PORTAS DE 0,90 X 2,10 M NOVAS		5,00		0,90	2,10	2,50	23,63
TOTAL								26,78
8.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²						
	PORTA DE 0,60 X 2,10 M NOVA				0,60	2,10	2,50	3,15
	PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		6,00		0,80	2,10	2,50	25,20
	PORTAS DE 0,90 X 2,10 M		15,00		0,90	2,10	2,50	70,88
TOTAL								99,23
8.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²						
	JANELAS DE 2,00 X 1,80 M		9,00		2,00	1,00	2,00	36,00
	JANELAS DE 1,30 X 1,00 M				1,36	1,00	2,00	2,72
	JANELAS DE 1,00 X 1,00 M		7,00		1,00	1,00	2,00	14,00
	JANELAS DE 1,00 X 0,50 M		4,00		1,00	0,50	2,00	4,00
	PORTÃO DA FARMÁCIA				1,50	2,10	2,00	6,30
TOTAL								63,02
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
9.1	ESPALHAMENTO DE PEDRISCO [REF.: SINAPI - 73818/001]	M²						
	ESPALHAMENTO DE PEDRISCO NA ÁREA EXTERNA		1,50					1,50
TOTAL								1,50
9.2	REVESTIMENTO EM ACM, EM ESTRUTURA METÁLICA, COM FORNECIMENTO E MONTAGEM [REF.: ORSE - 5057]	M²						
	PLACA DE ACM DA FACHADA			4,00		1,20		4,80
TOTAL								4,80
9.3	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2 CM [REF.: ORSE - 10759]	M²						
	INSTALAÇÃO DE PRETELEIRAS NA FARMÁCIA			18,00		0,35		6,30
TOTAL								6,30
10.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA [REF.: SINAPI - 9537]	M²						
	ÁREA TOTAL DA OBRA		309,25					309,25
TOTAL								309,25

A. J. K.

Author's address: Department of Mathematics, University of
 California, Berkeley, CA 94720-1384, USA
 Email: jason@math.berkeley.edu
 (Received 23 May 2002; revised 26 July 2002)

 OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco	B.D.I. 24,92%	ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	1º MÊS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 5.171,84	100,00% 5.171,84	
2.0	SISTEMA DE COBERTA	100,00% 6.403,04	100,00% 6.403,04	
3.0	SISTEMA DE PISD	100,00% 565,70	100,00% 565,70	
4.0	VEDAÇÃO VERTICAL E REVESTIMENTOS	100,00% 352,57	100,00% 352,57	
5.0	ESQUADRIAS	100,00% 10.541,98	100,00% 10.541,98	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 4.981,68	100,00% 4.981,68	
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 547,40	100,00% 547,40	
8.0	PINTURA	100,00% 35.683,34	100,00% 35.683,34	
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 4.968,32	100,00% 4.968,32	
10.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 705,09	100,00% 705,09	
PORCENTAGEM			100,00%	
CUSTO			69.920,96	
PORCENTAGEM ACUMULADA			100,00%	
CUSTO ACUMULADO			69.920,96	


 Atestado de forma original por
 ANTONIO MANOEL DE SOUZA CENSO DA
 SEVA NASS 11/10/21
 Data: 22/04/2024 07:13:05 - 7-03107