

FLAN 1381

 CAMOCIM DE SÃO FELIX PERNAMBUCO		OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		B.D.I. 24,92%		ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
ORÇAMENTO SINTÉTICO										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. BASE	VALOR UNIT. COM DESCONTO	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	PESO (%)
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.232,40	4,71 %
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	39,14	25,44	31,77	1.270,80	1,85 %
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	120,80	78,52	98,08	1.961,60	2,86 %
2.0			SISTEMA DE COBERTA						7.772,37	11,32 %
2.1	MAN. PMCSF 021	PRÓPRIO	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M²	291,10	32,90	21,38	26,70	7.772,37	11,32 %
3.0			ESQUADRIAS						7.844,11	11,43 %
3.1	MAN. PMCSF 018	PRÓPRIO	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (REF.: ORSE - 1797)	M²	33,18	89,18	57,96	72,40	2.402,23	3,50 %
3.2	MAN. PMCSF 025	PRÓPRIO	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO (REF.: ORSE - 1859)	M²	7,35	131,28	85,33	106,59	783,43	1,14 %
3.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 08/2023	m²	9,03	8,99	5,84	7,29	85,82	0,10 %
3.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	998,18	648,81	810,49	1.620,98	2,36 %
3.5	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	1.057,63	687,45	858,76	2.576,28	3,75 %
3.6	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	162,32	105,50	131,79	395,37	0,58 %
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.334,25	15,05 %
4.1	MAN. PMCSF 004	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO (REF.: ORSE - 628)	UND	60,00	105,77	88,75	85,88	5.152,80	7,51 %
4.2	MAN. PMCSF 005	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF.: ORSE - 825)	UND	52,00	86,79	56,41	70,46	3.683,92	5,34 %
4.3	MAN. PMCSF 006	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (REF.: ORSE - 632)	UND	15,00	103,45	67,24	83,99	1.259,85	1,84 %
4.4	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	8,00	1,69	1,09	1,36	10,88	0,02 %
4.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	8,00	38,00	24,70	30,85	246,80	0,36 %
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						1.682,77	2,45 %
5.1	MAN. PMCSF 016	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF.: ORSE - 1204)	UND	20,00	29,48	19,16	23,93	478,60	0,70 %
5.2	MAN. PMCSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF.: ORSE - 1680)	UND	25,00	37,98	24,87	30,81	770,25	1,12 %
5.3	85915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	LIN	4,00	133,61	86,84	108,48	433,92	0,63 %
6.0			PINTURA						36.326,15	52,91 %
6.1	MAN. PMCSF 007	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA (REF.: SINAPI - 72125)	M²	1.381,41	10,52	6,83	8,53	11.783,42	17,16 %
6.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	165,64	4,08	2,65	3,31	548,26	0,80 %
6.3	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	165,64	9,07	6,48	8,09	1.340,02	1,95 %
6.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	1.104,26	13,15	8,54	10,86	11.771,41	17,15 %
6.5	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	41,57	4,95	3,21	4,00	166,28	0,24 %
6.6	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	41,57	18,72	12,16	15,19	631,44	0,92 %
6.7	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	277,15	15,30	9,94	12,41	3.439,43	5,01 %
6.8	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	m²	88,20	19,82	12,88	16,08	1.418,25	2,07 %
6.9	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	88,20	16,95	11,01	13,75	1.212,75	1,77 %
6.10	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	101,54	48,72	31,56	39,54	4.014,88	5,85 %
7.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA						1.461,25	2,13 %
7.1	MAN. PMCSF 008	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: SINAPI - 9537)	M²	640,90	2,83	1,93	2,28	1.461,25	2,13 %

TOTAL SEM BDI

54.877,90

TOTAL DO BDI

13.675,40

TOTAL GERAL

68.553,30

Assinado de forma digital por
ALRION MAGNO VIEIRA
DA SILVA 19497780451
Data: 2024.09.10 09:05:35 -0100

 OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE			BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		B.D.I. 24,92%	ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,06%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA								
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.973,60
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	39,14	39,14
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,86	0,89
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	35,58	35,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	9,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
			MO sem LS =>	17,03	LS =>	19,41	MO com LS =>	36,44
			Valor do BDI =>	9,75			Valor com BDI =>	48,89
					Quant. =>	40,0000000	Preço Total =>	1.955,60
1.2								
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	120,80	120,80
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,98	1,99
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	116,72	116,72
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043492	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043496	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74
			MO sem LS =>	55,47	LS =>	63,23	MO com LS =>	118,70
			Valor do BDI =>	30,10			Valor com BDI =>	150,90
					Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	3.018,00
2			SISTEMA DE COBERTA					11.961,29
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MAN. PMCSF 021	Próprio	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM. COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	COBE - COBERTURA	M²	1,0000000	32,90	32,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,28	3,04
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,84	3,72
Composição Auxiliar	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,7500000	3,34	2,50
Composição Auxiliar	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	0,3000000	7,22	2,10
Composição Auxiliar	97543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2018	COBE - COBERTURA	m²	9,3000000	24,80	7,47
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	0,9700000	0,21	0,20
Insumo	00004299	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM. PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	0,9700000	1,12	1,08
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	0,3500000	36,38	12,73
			MO sem LS =>	4,67	LS =>	5,33	MO com LS =>	10,00
			Valor do BDI =>	8,19			Valor com BDI =>	41,09
					Quant. =>	291,1000000	Preço Total =>	11.961,29
3			ESQUADRIAS					12.068,69
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MAN. PMCSF 018	Próprio	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA [REF.: ORSE - 1797]	ESOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MO	M²	1,0000000	89,18	89,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,28	3,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	25,10	22,59
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIÇA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,1800000	7,31	1,31
Insumo	00004331	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4"	Material	UN	1,0800000	9,40	6,91
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACIÇA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 50 CM A 120" CM X 210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	0,1760000	201,00	35,37
Insumo	00007432	SINAPI	DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	0,5400000	35,85	19,35
			MO sem LS =>	9,80	LS =>	11,18	MO com LS =>	20,88
			Valor do BDI =>	22,22			Valor com BDI =>	111,40
					Quant. =>	33,1800000	Preço Total =>	3.686,25
3.2								
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MAN. PMCSF 026	Próprio	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO [REF.: ORSE - 1859]	ESOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MO	M²	1,0000000	131,28	131,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	20,28	3,65
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	25,24	2,27

FLAP 1373

OBRA				BANCOS		B.D.I.		ENCARGOS SOCIAIS	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE				SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		24,92%		Não Desonerado: Horista: 113,99% Mensalista: 70,00%	
CAMOCIM DE SÃO FELIX									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material		KG	0,9216000	11,79	10,86
Insumo	148	ORSE	Alavancas redondas 6lug 1" x 1,5m	Material		un	0,5000000	229,00	114,50
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	2,44	MO com LS =>	4,59
				Valor do BDI =>	32,71			Valor com BDI =>	163,99
						Quant. =>	7,3500000	Preço Total =>	1,205,32
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	8,99	8,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1087000	25,46	2,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3075000	20,28	6,23
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,70	MO com LS =>	6,95
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	11,23
						Quant. =>	9,0300000	Preço Total =>	101,40
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	998,18	998,18
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	10,0000000	10,92	109,20
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	382,69	382,69
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	321,82	321,82
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	184,47	184,47
				MO sem LS =>	101,54	LS =>	115,73	MO com LS =>	217,27
				Valor do BDI =>	248,74			Valor com BDI =>	1,246,92
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	2,493,84
3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	1,057,63	1,057,63
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	10,2000000	10,92	111,38
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	382,69	382,69
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	379,09	379,09
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	184,47	184,47
				MO sem LS =>	103,38	LS =>	117,63	MO com LS =>	221,21
				Valor do BDI =>	263,56			Valor com BDI =>	1,321,19
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3,963,57
3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	162,32	162,32
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7670000	24,20	18,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3840000	20,28	7,78
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material		CJ	1,0000000	135,98	135,98
				MO sem LS =>	8,69	LS =>	11,05	MO com LS =>	20,74
				Valor do BDI =>	40,45			Valor com BDI =>	202,77
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	608,31
4				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					15,899,38
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MAN. PMCSF 004	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO OA TOMADA E OAFIAÇÃO (REF: ORSE - 628)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E		UND	1,0000000	105,77	105,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,28	20,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	25,82	51,64
Insumo	00007528	SINAPI	TOMADA 2P + T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material		UN	1,0000000	9,99	9,99
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWV-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material		M	12,0000000	1,90	22,80
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	0,0500000	18,85	0,94
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 RWG, Ø = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 RWG, Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0060000	21,58	0,12
				MO sem LS =>	26,67	LS =>	30,39	MO com LS =>	57,06
				Valor do BDI =>	26,35			Valor com BDI =>	132,12
						Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	7,927,20
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

 OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE CAMOCIM DE SÃO FELIX			BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		B.D.I 24,92%		ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,88% Mensalista: 70,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
Composição	MAN. PMCSF 005	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF.: ORSE - 625)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	66,79	66,79	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4700000	20,28	29,81	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	25,82	41,82	
Insuno	00002543	SINAPI	BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2"	Material	UN	0,6000000	0,37	0,22	
Insuno	00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ 4 X 4" EM AÇO ESMALTADA	Material	UN	0,3000000	3,18	0,95	
Insuno	00002590	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,3500000	5,01	6,76	
Insuno	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	3,3000000	1,90	6,27	
Insuno	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0450000	18,85	0,84	
Insuno	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BSWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BSWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0060000	21,58	0,12	
				MO sem LS =>	26,34	LS =>	30,03	MO com LS =>	56,37
				Valor do BDI =>	21,62			Valor com BDI =>	109,41
						Quant. =>	52,0000000	Preço Total =>	5.637,32
4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MAN. PMCSF 006	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (REF.: ORSE - 632)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	103,45	103,45	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,28	20,28	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,82	51,64	
Insuno	00035062	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,67	7,67	
Insuno	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	12,0000000	1,90	22,60	
Insuno	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0500000	18,85	0,94	
Insuno	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BSWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BSWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0060000	21,58	0,12	
				MO sem LS =>	26,67	LS =>	30,39	MO com LS =>	57,06
				Valor do BDI =>	25,77			Valor com BDI =>	129,22
						Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	1.838,30
4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	1,69	1,69	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0205000	25,62	0,52	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0580000	20,28	1,17	
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,70	MO com LS =>	1,31
				Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,11
						Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	16,88
4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	38,00	38,00	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	21,63	8,00	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	25,82	0,55	
Insuno	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	Material	UN	1,0000000	20,45	20,45	
				MO sem LS =>	6,47	LS =>	7,38	MO com LS =>	13,85
				Valor do BDI =>	9,49			Valor com BDI =>	47,46
						Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	378,68
5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.1			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.589,45
Composição	MAN. PMCSF 016	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF.: ORSE - 1204)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UND	1,0000000	29,49	29,49	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4250000	24,70	10,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	20,28	9,57	
Insuno	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,1000000	4,40	0,44	
Insuno	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	Material	M	0,5330000	9,52	5,07	
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0680000	57,70	3,92	
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	8,48	MO com LS =>	15,92
				Valor do BDI =>	7,34			Valor com BDI =>	36,83
						Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	736,80
5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MAN. PMCSF 017	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF.: ORSE - 1680)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UND	1,0000000	37,96	37,96	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3150000	20,28	8,38	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	24,70	8,54	
Insuno	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,1000000	20,87	2,08	
Insuno	00009836	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5088)	Material	M	0,3000000	13,34	4,00	
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,2940000	57,70	16,96	
				MO sem LS =>	5,56	LS =>	6,34	MO com LS =>	11,90
				Valor do BDI =>	9,45			Valor com BDI =>	47,41
						Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	1,185,25
5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

FLAN 1385

OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		B.O.I 24,92%		ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
CAMOCIM DE SÃO FELIX									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	133,61	133,61	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0980000	24,70	2,37	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	20,28	0,61	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,00	0,06	
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	1,0000000	130,57	130,57	
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,41
				Valor do BDI =>	33,29			Valor com BDI =>	168,90
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	667,60
6			PINTURA						55.943,96
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MAN, PMCSF 007	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRILICA (REF.: SINAPI - 72125)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,52	10,52	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,28	10,14	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,77	0,39	
				MO sem LS =>	3,60	LS =>	4,10	MO com LS =>	7,70
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	13,14
						Quant. =>	1,381,4100000	Preço Total =>	18,151,72
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88465	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,08	4,08	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0668000	26,95	1,79	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	20,28	0,45	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	11,06	1,84	
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,90	MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	1,01			Valor com BDI =>	5,09
						Quant. =>	165,6400000	Preço Total =>	843,10
6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,97	9,97	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	26,95	6,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	20,28	1,66	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,77	0,03	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,28	1,66	
				MO sem LS =>	2,92	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,25
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	12,45
						Quant. =>	165,6400000	Preço Total =>	2,062,21
6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,15	13,15	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	26,95	4,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	20,28	1,10	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2288000	33,54	7,60	
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	2,21	MO com LS =>	4,14
				Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	16,42
						Quant. =>	1,104,2600000	Preço Total =>	18,131,84
6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,95	4,95	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	26,95	2,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	20,28	0,62	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	11,06	1,84	
				MO sem LS =>	1,10	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	1,23			Valor com BDI =>	6,18
						Quant. =>	41,5700000	Preço Total =>	256,90
6.0	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,72	18,72	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5054000	26,95	13,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1685000	20,28	3,41	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,77	0,03	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,28	1,66	
				MO sem LS =>	6,01	LS =>	6,84	MO com LS =>	12,85
				Valor do BDI =>	4,66			Valor com BDI =>	23,38
						Quant. =>	41,5700000	Preço Total =>	971,90
6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,30	15,30	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2270000	26,95	6,11	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	20,28	1,53	

FLANº 1376

			OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE			BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco			B.D.I. 24,92%			ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerada: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA														
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	33,54	7,66					
				MO sem LS =>		2,70	LS =>	3,07	MO com LS =>	5,77				
				Valor do BDI =>		3,81			Valor com BDI =>	19,11				
							Quant. =>	277,1500000	Preço Total =>	5.298,33				
6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	18,92	18,92					
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2806000	26,95	7,66					
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,4000000	0,77	0,30					
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0276000	30,78	0,84					
Insumo	00043653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material		L	0,4960800	22,43	11,12					
				MO sem LS =>		2,66	LS =>	3,03	MO com LS =>	5,69				
				Valor do BDI =>		4,93			Valor com BDI =>	24,75				
							Quant. =>	88,2000000	Preço Total =>	2.182,95				
6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	18,95	18,95					
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3805000	26,95	10,25					
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0140000	30,79	0,43					
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,1403000	44,74	6,27					
				MO sem LS =>		3,61	LS =>	4,11	MO com LS =>	7,72				
				Valor do BDI =>		4,27			Valor com BDI =>	21,17				
							Quant. =>	98,2000000	Preço Total =>	1.887,19				
6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF. 01/2020	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	48,72	48,72					
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3559000	26,95	36,54					
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0255000	30,79	0,78					
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,2549000	44,74	11,40					
				MO sem LS =>		12,87	LS =>	14,66	MO com LS =>	27,53				
				Valor do BDI =>		12,14			Valor com BDI =>	60,86				
							Quant. =>	101,5400000	Preço Total =>	8.179,72				
7			LIMPEZA FINAL DA OBRA							2.262,37				
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	MAN, PMCSF 008	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: SINAPI - 9537)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	2,83	2,83					
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	20,28	2,83					
				MO sem LS =>		1,00	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,15				
				Valor do BDI =>		8,70			Valor com BDI =>	3,93				
							Quant. =>	640,8000000	Preço Total =>	2.262,37				

TOTAL SEM BDI 54.977,90
TOTAL DO BDI 13.675,40
TOTAL GERAL 68.653,30

Antônio Magalhães

Assinado de forma digital por
ANTÔNIO MAGALHÃES PEREIRA
DA SILVA 55491731453
Data: 2024.09.10 07:03:36 -03'00'

FLANº 1337

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX GOIÁS			OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco		B.D.I. 24,92%		ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%	
CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)		
MAN. PMCSF 007	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA [REF.: SINAPI - 72125]	M²	1.381,41	8,53	11.783,42	17,16%	17,16%		
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.104,26	10,66	11.771,41	17,15%	34,31%		
MAN. PMCSF 021	PRÓPRIO	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M²	291,10	26,70	7.772,37	11,32%	45,63%		
MAN. PMCSF 004	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO [REF.: ORSE - 628]	UND	60,00	85,88	5.152,80	7,51%	53,14%		
100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	101,54	39,54	4.014,89	5,85%	58,98%		
MAN. PMCSF 005	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND	52,00	70,46	3.663,92	5,34%	64,32%		
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	277,15	12,41	3.439,43	5,01%	69,33%		
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	858,76	2.576,28	3,75%	73,08%		
MAN. PMCSF 018	PRÓPRIO	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA [REF.: ORSE - 1797]	M²	33,18	72,40	2.402,23	3,50%	76,58%		
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	98,08	1.961,60	2,86%	79,44%		
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	810,49	1.620,98	2,36%	81,80%		
MAN. PMCSF 008	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA [REF.: SINAPI - 9537]	M²	640,90	2,28	1.461,25	2,13%	83,93%		
102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	88,20	16,08	1.418,25	2,07%	86,00%		
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	165,64	8,09	1.340,02	1,95%	87,95%		
90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	31,77	1.270,80	1,85%	89,80%		
MAN. PMCSF 006	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND	15,00	83,90	1.259,85	1,84%	91,63%		
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	88,20	13,75	1.212,75	1,77%	93,40%		
MAN. PMCSF 026	PRÓPRIO	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO [REF.: ORSE - 1859]	M²	7,35	106,59	783,43	1,14%	94,54%		
MAN. PMCSF 017	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND	25,00	30,81	770,25	1,12%	95,66%		
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	41,57	15,19	631,44	0,92%	96,58%		
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	165,64	3,31	548,26	0,80%	97,38%		
MAN. PMCSF 016	PRÓPRIO	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND	20,00	23,93	478,60	0,70%	98,08%		
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	108,48	433,92	0,63%	98,71%		
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	3,00	131,79	395,37	0,58%	99,29%		
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	30,85	246,80	0,36%	99,65%		
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	41,57	4,00	166,28	0,24%	99,89%		
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,03	7,29	65,82	0,10%	99,98%		
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	1,36	10,88	0,02%	100,00%		

TOTAL SEM BDI
TOTAL DO BDI
TOTAL GERAL

54.977,90
13.675,49
68.653,30

Antônio Magno

Assinado de forma digital por
ANTÔNIO MAGNO NEPOMUCENO
DA SILVA 58497730153
Data: 2024.09.10 02:04:03 -03'00'

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE MEMÓRIA DE CÁLCULO								
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	UBS SANTA LUZIA		40,00					40,00
	TOTAL							40,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	UBS SANTA LUZIA		20,00					20,00
	TOTAL							20,00
2.0	SISTEMA DE COBERTURA							
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL [REF.: ORSE - 277]	M²	ÁREA					
	ÁREA DA COBERTURA		291,10					291,10
	TOTAL							291,10
3.0	ESQUADRIAS							
3.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA [REF.: ORSE - 1797]	M²						
	PORTAS DE 0,70 X 2,10 M		4,00		0,70	2,10		5,88
	PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		5,00		0,80	2,10		8,40
	PORTAS DE 0,90 X 2,10 M		10,00		0,90	2,10		18,90
	TOTAL							33,18
3.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO [REF.: ORSE - 1859]	M²						
	PORTÃO DE GRADE				3,50	2,10		7,35
	TOTAL							7,35
3.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²						
	TROCA DAS PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		2,00		0,80	2,10		3,36
	TROCA DAS PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		3,00		0,90	2,10		5,67
	TOTAL							9,03
3.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND						
	TROCA DAS PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		2,00					2,00
	TOTAL							2,00
3.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND						
	TROCA DAS PORTAS DE 0,90 X 2,10 M		3,00					3,00
	TOTAL							3,00
3.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND						
	GERAL		3,00					3,00
	TOTAL							3,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO [REF.: ORSE - 628]	UND						
	GERAL		60,00					60,00
	TOTAL							60,00
4.2	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO DA PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND						
	GERAL		52,00					52,00
	TOTAL							52,00
4.3	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND						
	GERAL		15,00					15,00
	TOTAL							15,00
4.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA [REF.: ORSE - 40]	UND						
	GERAL		8,00					8,00
	TOTAL							8,00
4.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_D3/2022	UND						
	GERAL		8,00					8,00
	TOTAL							8,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
5.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND						
	VASOS / LAVATÓRIOS / PIA		20,00					20,00
	TOTAL							20,00
5.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND						
	VASOS / LAVATÓRIOS / PIA / RALOS		25,00					25,00
	TOTAL							25,00
5.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND						
	TROCA DE TORNEIRA		4,00					4,00

FLANº 1384



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
TOTAL								4,00
6.0	PINTURA							
6.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA (REF.: SINAPI - 72125)	M²						
	PAREDES INTERNAS			6,94		1,07		7,43
	RECEPÇÃO			4,55		1,07		4,87
	FARMÁCIA			3,08		1,07		3,30
				4,89		1,07		5,23
	AMBIENTE INTERNO 01			3,06		1,07		3,27
				3,42		1,07		3,66
	AMBIENTE INTERNO 02			2,43		1,07		2,60
				3,06		1,07		3,27
	AMBIENTE INTERNO 03			3,74		1,07		4,00
				2,63		1,07		2,81
	AMBIENTE INTERNO 04			3,74		1,07		4,00
				2,42		1,07		2,59
	AMBIENTE INTERNO 05			5,58		1,07		5,97
				3,73		1,07		3,99
	AMBIENTE INTERNO 06			5,90		1,07		6,31
				3,54		1,07		3,79
	AMBIENTE INTERNO 07			3,45		2,57		8,87
				2,68		2,57		6,89
	AMBIENTE INTERNO 08			3,69		2,57		9,48
				2,61		2,57		6,71
	AMBIENTE INTERNO 09			3,53		2,57		9,07
				2,61		2,57		6,71
	AMBIENTE INTERNO 10			3,11		2,57		7,99
				2,61		2,57		6,71
	AMBIENTE INTERNO 11	2,00		7,58		0,71		3,66
		2,00		1,31		0,71		1,86
	AMBIENTE INTERNO 12	2,00		2,57		0,71		3,65
		2,00		2,06		0,71		2,93
	AMBIENTE INTERNO 13	2,00		2,01		0,71		2,85
		2,00		3,17		0,71		4,50
	AMBIENTE INTERNO 14	2,00		2,03		1,07		4,34
		2,00		1,75		1,07		3,75
	AMBIENTE INTERNO 15	2,00		2,02		0,71		2,87
		2,00		1,60		0,71		2,27
	CORREDORES	2,00		10,59		2,55		54,01
		2,00		1,40		2,55		7,14
		2,00		12,63		2,55		64,41
		2,00		6,42		1,07		13,24
		2,00		12,89		1,07		27,58
	BANHEIRO 01	2,00		1,67		0,46		1,54
		2,00		1,86		0,46		1,71
	BANHEIRO 02	2,00		1,72		0,46		1,63
		2,00		1,86		0,46		1,71
	BANHEIRO 03	2,00		1,51		0,47		1,42
		2,00		3,06		0,47		2,88
	BANHEIRO 04	2,00		1,84		0,74		2,72
		2,00		2,59		0,74		3,83
	BANHEIRO 05	2,00		2,57		0,72		3,70
		2,00		1,35		0,72		1,94
	BANHEIRO 06	2,00		2,55		0,71		3,62
		7,00		1,63		0,71		2,31
	TETO							
	RECEPÇÃO			6,94	4,55			31,58
	FARMÁCIA			4,89	3,08			15,06
	AMBIENTE INTERNO 01			3,42	3,06			10,47
	AMBIENTE INTERNO 02			3,06	2,43			7,44
	AMBIENTE INTERNO 03			3,74	2,63			9,84
	AMBIENTE INTERNO 04			3,74	2,42			9,05
	AMBIENTE INTERNO 05			5,58	3,73			20,81
	AMBIENTE INTERNO 06			5,90	3,54			20,89
	AMBIENTE INTERNO 07			3,45	2,68			9,25
	AMBIENTE INTERNO 08			3,69	2,61			9,63
	AMBIENTE INTERNO 09			3,53	2,61			9,21
	AMBIENTE INTERNO 10			3,11	2,61			8,12
	AMBIENTE INTERNO 11			2,58	1,31			3,38
	AMBIENTE INTERNO 12			2,57	2,06			5,29
	AMBIENTE INTERNO 13			3,17	2,01			6,37
	AMBIENTE INTERNO 14			2,03	1,75			3,55
	AMBIENTE INTERNO 15			2,02	1,60			3,23
	CORREDORES			10,59	1,40			14,83
				1,40	12,63			12,68
				6,42	1,35			8,67
				12,89	1,35			17,40
	BANHEIRO 01			1,86	1,67			3,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BANHEIRO D2			1,86	1,77			3,29
	BANHEIRO D3			3,06	1,51			4,62
	BANHEIRO D4			2,59	1,84			4,77
	BANHEIRO D5			2,57	1,35			3,47
	BANHEIRO D6			2,55	1,63			4,16
	PAREDES EXTERNAS							
				23,50		3,50		82,25
				4,45		4,10		18,25
			2,00	11,13		4,18		91,27
				1,99		4,10		8,16
				8,90		4,10		36,49
			6,00	1,40		2,40		20,16
			3,00	1,08		2,40		7,78
			2,00	3,51		2,00		14,04
				1,49		2,00		2,98
				8,90		4,10		36,49
				7,04		4,10		28,86
				1,70		4,10		6,97
				3,74		4,10		15,33
				6,64		4,10		27,22
				4,95		2,95		14,60
				3,75		0,74		2,78
				20,00		2,50		50,00
	BEIRAL							
				20,00	0,60			12,00
	MURO							
			2,00	20,28	2,00			81,12
				2,00	2,00			4,00
			2,00	29,10	2,00			116,40
			2,00	20,25	2,00			81,00
TOTAL								1381,41
6.2	FUNDO SEALADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M²						
	PAREDES INTERNAS							
	RECEPÇÃO			6,94		1,07	0,15	1,11
				4,55		1,07	0,15	0,73
	FARMÁCIA			3,08		1,07	0,15	0,49
				4,89		1,07	0,15	0,78
	AMBIENTE INTERNO 01			3,86		1,07	0,15	0,49
				3,42		1,07	0,15	0,55
	AMBIENTE INTERNO 02			2,43		1,07	0,15	0,39
				3,06		1,07	0,15	0,49
	AMBIENTE INTERNO 03			3,74		1,07	0,15	0,60
				2,63		1,07	0,15	0,42
	AMBIENTE INTERNO 04			3,74		1,07	0,15	0,60
				2,42		1,07	0,15	0,39
	AMBIENTE INTERNO 05			5,58		1,07	0,15	0,90
				3,73		1,07	0,15	0,60
	AMBIENTE INTERNO 06			5,90		1,07	0,15	0,95
				3,54		1,07	0,15	0,57
	AMBIENTE INTERNO 07			3,45		2,57	0,15	1,33
				2,68		2,57	0,15	1,03
	AMBIENTE INTERNO 08			3,69		2,57	0,15	1,42
				2,61		2,57	0,15	1,01
	AMBIENTE INTERNO 09			3,53		2,57	0,15	1,36
				2,61		2,57	0,15	1,01
	AMBIENTE INTERNO 10			3,11		2,57	0,15	1,20
				2,61		2,57	0,15	1,01
	AMBIENTE INTERNO 11		2,00	2,58		0,71	0,15	0,55
			2,00	1,31		0,71	0,15	0,28
	AMBIENTE INTERNO 12		2,00	2,57		0,71	0,15	0,55
			2,00	2,06		0,71	0,15	0,44
	AMBIENTE INTERNO 13		2,00	2,01		0,71	0,15	0,43
			2,00	3,17		0,71	0,15	0,68
	AMBIENTE INTERNO 14		2,00	2,03		1,07	0,15	0,65
			2,00	1,75		1,07	0,15	0,56
	AMBIENTE INTERNO 15		2,00	2,02		0,71	0,15	0,43
			2,00	1,60		0,71	0,15	0,34
	CORREDORES		2,00	10,59		2,55	0,15	8,10
			2,00	1,40		2,55	0,15	1,07
			2,00	12,63		2,55	0,15	9,66
			2,00	6,42		1,07	0,15	2,06
			2,00	12,89		1,07	0,15	4,14
	BANHEIRO 01		2,00	1,67		0,46	0,15	0,23
			2,00	1,86		0,46	0,15	0,26
	BANHEIRO 02		2,00	1,77		0,46	0,15	0,24
			2,00	1,86		0,46	0,15	0,26
	BANHEIRO 03		2,00	1,51		0,47	0,15	0,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			2,00	3,06		0,47	0,15	0,43
	BANHEIRO 04		2,00	1,84		0,74	0,15	0,41
			2,00	2,59		0,74	0,15	0,57
	BANHEIRO 05		2,00	2,57		0,72	0,15	0,56
			2,00	1,35		0,72	0,15	0,29
	BANHEIRO 06		2,00	2,55		0,71	0,15	0,54
			2,00	1,63		0,71	0,15	0,35
	PAREDES EXTERNAS							-
				23,50		3,50	0,15	12,34
				4,45		4,10	0,15	2,74
			2,00	11,13		4,10	0,15	13,69
				1,99		4,10	0,15	1,22
				8,90		4,10	0,15	5,47
			6,00	1,40		2,40	0,15	3,02
			3,00	1,08		2,40	0,15	1,17
			2,00	3,51		2,00	0,15	2,11
				1,49		2,00	0,15	0,45
				8,90		4,10	0,15	5,47
				7,04		4,10	0,15	4,33
				1,70		4,10	0,15	1,05
				3,74		4,10	0,15	2,30
				6,64		4,10	0,15	4,08
				4,95		2,95	0,15	2,19
				3,75		0,74	0,15	0,42
				20,00		2,50	0,15	7,50
	MURO							-
			2,00	20,28	2,00		0,15	12,17
				2,00	2,00		0,15	0,60
			2,00	29,10	2,00		0,15	17,46
			2,00	20,25	2,00		0,15	12,15
TOTAL								165,64

6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE/UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	M²						
	PAREDES INTERNAS							-
	RECEPÇÃO			6,94		1,07	0,15	1,11
				4,55		1,07	0,15	0,73
	FARMÁCIA			3,08		1,07	0,15	0,49
				4,89		1,07	0,15	0,78
	AMBIENTE INTERNO 01			3,06		1,07	0,15	0,49
				3,42		1,07	0,15	0,55
	AMBIENTE INTERNO 02			2,43		1,07	0,15	0,39
				3,06		1,07	0,15	0,49
	AMBIENTE INTERNO 03			3,74		1,07	0,15	0,60
				2,63		1,07	0,15	0,42
	AMBIENTE INTERNO 04			3,74		1,07	0,15	0,60
				2,42		1,07	0,15	0,39
	AMBIENTE INTERNO 05			5,58		1,07	0,15	0,90
				3,73		1,07	0,15	0,60
	AMBIENTE INTERNO 06			5,90		1,07	0,15	0,95
				3,54		1,07	0,15	0,57
	AMBIENTE INTERNO 07			3,45		2,57	0,15	1,33
				2,68		2,57	0,15	1,03
	AMBIENTE INTERNO 08			3,69		2,57	0,15	1,42
				2,61		2,57	0,15	1,01
	AMBIENTE INTERNO 09			3,53		2,57	0,15	1,36
				2,61		2,57	0,15	1,01
	AMBIENTE INTERNO 10			3,11		2,57	0,15	1,20
				2,61		2,57	0,15	1,01
	AMBIENTE INTERNO 11		2,00	2,58		0,71	0,15	0,55
			2,00	1,31		0,71	0,15	0,28
	AMBIENTE INTERNO 12		2,00	2,57		0,71	0,15	0,55
			2,00	2,06		0,71	0,15	0,44
	AMBIENTE INTERNO 13		2,00	2,01		0,71	0,15	0,43
			2,00	3,17		0,71	0,15	0,68
	AMBIENTE INTERNO 14		2,00	2,03		1,07	0,15	0,65
			2,00	1,75		1,07	0,15	0,56
	AMBIENTE INTERNO 15		2,00	2,02		0,71	0,15	0,43
			2,00	1,60		0,71	0,15	0,34
	CORREDORES		2,00	10,59		2,55	0,15	8,10
			2,00	1,40		2,55	0,15	1,07
			2,00	12,63		2,55	0,15	9,66
			2,00	6,42		1,07	0,15	2,06
			2,00	12,89		1,07	0,15	4,14
	BANHEIRO 01		2,00	1,67		0,46	0,15	0,23
			2,00	1,86		0,46	0,15	0,26
	BANHEIRO 02		2,00	1,72		0,46	0,15	0,24
			2,00	1,86		0,46	0,15	0,26
	BANHEIRO 03		2,00	1,51		0,47	0,15	0,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			2,00	3,06		0,47	0,15	0,43
	BANHEIRO 04		2,00	1,84		0,74	0,15	0,41
			2,00	2,59		0,74	0,15	0,57
	BANHEIRO 05		2,00	2,57		0,72	0,15	0,56
			2,00	1,35		0,72	0,15	0,29
	BANHEIRO 06		2,00	2,55		0,71	0,15	0,54
			2,00	1,63		0,71	0,15	0,35
	PAREDES EXTERNAS							
				23,50		3,50	0,15	12,34
				4,45		4,10	0,15	2,74
			2,00	11,13		4,10	0,15	13,69
				1,99		4,10	0,15	1,22
				8,90		4,10	0,15	5,47
			6,00	1,40		2,40	0,15	3,02
			3,00	1,08		2,40	0,15	1,17
			2,00	3,51		2,00	0,15	2,11
				1,49		2,00	0,15	0,45
				8,90		4,10	0,15	5,47
				7,04		4,10	0,15	4,33
				1,70		4,10	0,15	1,05
				3,74		4,10	0,15	2,30
				6,64		4,10	0,15	4,08
				4,95		2,95	0,15	2,19
				3,75		0,74	0,15	0,42
				20,00		2,50	0,15	7,50
	MURO							
			2,00	20,28	2,00		0,15	12,17
				2,00	2,00		0,15	0,60
			2,00	29,10	2,00		0,15	17,46
			2,00	20,25	2,00		0,15	12,15
TOTAL								165,64
6.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 04/2023	M²						
	PAREDES INTERNAS							
	RECEPÇÃO			6,94		2,07		7,43
				4,55		1,07		4,87
	FARMÁCIA			3,08		1,07		3,30
				4,89		1,07		5,23
	AMBIENTE INTERNO 01			3,06		1,07		3,27
				3,42		1,07		3,68
	AMBIENTE INTERNO 02			2,43		1,07		2,60
				3,06		1,07		3,27
	AMBIENTE INTERNO 03			3,74		1,07		4,00
				2,83		1,07		2,81
	AMBIENTE INTERNO 04			3,74		1,07		4,00
				2,42		1,07		2,59
	AMBIENTE INTERNO 05			5,58		1,07		5,97
				3,73		1,07		3,99
	AMBIENTE INTERNO 06			5,90		1,07		6,31
				3,54		1,07		3,79
	AMBIENTE INTERNO 07			3,45		2,57		8,87
				2,68		2,57		6,89
	AMBIENTE INTERNO 08			3,89		2,57		9,48
				2,61		2,57		6,71
	AMBIENTE INTERNO 09			3,53		2,57		9,07
				2,61		2,57		6,71
	AMBIENTE INTERNO 10			3,11		2,57		7,99
				2,61		2,57		6,71
	AMBIENTE INTERNO 11		2,00	2,58		0,71		3,66
			2,00	1,31		0,71		1,86
	AMBIENTE INTERNO 12		2,00	2,57		0,71		3,85
			2,00	2,06		0,71		2,93
	AMBIENTE INTERNO 33		2,00	2,01		0,71		2,85
			2,00	3,17		0,71		4,50
	AMBIENTE INTERNO 14		2,00	2,03		1,07		4,34
			2,00	1,75		1,07		3,75
	AMBIENTE INTERNO 15		2,00	2,02		0,71		2,87
			2,00	1,60		0,71		2,27
	CORREDORES		2,00	10,99		2,55		54,01
			2,00	1,40		2,55		7,14
			2,00	12,83		2,55		64,41
			2,00	8,42		1,07		13,74
			2,00	12,89		1,07		27,58
	BANHEIRO 01		2,00	1,67		0,46		1,54
			2,00	1,86		0,46		1,71
	BANHEIRO 02		2,00	1,77		0,48		1,63
			2,00	1,86		0,46		1,71
	BANHEIRO 03		2,00	1,51		0,47		1,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			2,00	3,06		0,47		2,88
	BANHEIRO 04		2,00	1,84		0,74		2,72
			2,00	2,59		0,74		3,83
	BANHEIRO 05		2,00	2,57		0,72		3,70
			2,00	1,35		0,72		1,94
	BANHEIRO 06		2,00	2,55		0,71		3,62
			2,00	1,63		0,71		2,31
	PAREDES EXTERNAS							-
				23,50		3,50		82,25
				4,45		4,10		18,25
			2,00	11,13		4,10		91,27
				1,99		4,10		8,16
				8,90		4,10		36,49
			6,00	1,40		2,40		20,16
			3,00	1,08		2,40		7,78
			2,00	3,51		2,00		14,04
				1,49		2,00		2,98
				8,90		4,10		36,49
				7,04		4,10		28,86
				1,70		4,10		6,97
				3,74		4,10		15,33
				6,64		4,10		27,22
				4,95		2,95		14,60
				3,75		0,74		2,78
				20,00		2,50		50,00
	MURO							-
			2,00	20,28	2,00			81,12
				2,00	2,00			4,00
			2,00	29,10	2,00			116,40
			2,00	20,25	2,00			82,00
TOTAL								1104,26


6.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO	M						
	AF 04/2023							
	TETO							-
	RECEPÇÃO			6,94	4,55		0,15	4,74
	FARMÁCIA			4,89	3,08		0,15	2,26
	AMBIENTE INTERNO 01			3,42	3,06		0,15	1,57
	AMBIENTE INTERNO 02			3,06	2,43		0,15	1,12
	AMBIENTE INTERNO 03			3,74	2,63		0,15	1,48
	AMBIENTE INTERNO 04			3,74	2,42		0,15	1,36
	AMBIENTE INTERNO 05			5,58	3,73		0,15	3,12
	AMBIENTE INTERNO 06			5,90	3,54		0,15	3,13
	AMBIENTE INTERNO 07			3,45	2,68		0,15	1,39
	AMBIENTE INTERNO 08			3,69	2,61		0,15	1,44
	AMBIENTE INTERNO 09			3,53	2,61		0,15	1,38
	AMBIENTE INTERNO 10			3,11	2,61		0,15	1,27
	AMBIENTE INTERNO 11			2,58	1,31		0,15	0,51
	AMBIENTE INTERNO 12			2,57	2,06		0,15	0,79
	AMBIENTE INTERNO 13			3,17	2,01		0,15	0,96
	AMBIENTE INTERNO 14			2,03	1,75		0,15	0,53
	AMBIENTE INTERNO 15			2,07	1,60		0,15	0,48
	CORREDORES			10,59	1,40		0,15	2,22
				1,40	12,63		0,15	2,65
				6,42	1,35		0,15	1,30
				12,89	1,35		0,15	2,61
	BANHEIRO 01			1,86	1,67		0,15	0,47
	BANHEIRO 02			1,86	1,77		0,15	0,49
	BANHEIRO 03			3,06	1,51		0,15	0,69
	BANHEIRO 04			2,59	1,84		0,15	0,71
	BANHEIRO 05			2,57	1,35		0,15	0,52
	BANHEIRO 06			2,55	1,63		0,15	0,62
	BEIRAL							-
				20,00	0,60		0,15	1,80
TOTAL								41,57

6.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO	M						
	LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023							
	TETO							-
	RECEPÇÃO			6,94	4,55		0,15	4,74
	FARMÁCIA			4,89	3,08		0,15	2,26
	AMBIENTE INTERNO 01			3,42	3,06		0,15	1,57
	AMBIENTE INTERNO 02			3,06	2,43		0,15	1,12
	AMBIENTE INTERNO 03			3,74	2,63		0,15	1,48
	AMBIENTE INTERNO 04			3,74	2,42		0,15	1,36
	AMBIENTE INTERNO 05			5,58	3,73		0,15	3,12
	AMBIENTE INTERNO 06			5,90	3,54		0,15	3,13
	AMBIENTE INTERNO 07			3,45	2,68		0,15	1,39
	AMBIENTE INTERNO 08			3,69	2,61		0,15	1,44
	AMBIENTE INTERNO 09			3,53	2,61		0,15	1,38

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE MEMÓRIA DE CÁLCULO								
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX								
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	AMBIENTE INTERNO 10			3,11	2,61		0,15	1,22
	AMBIENTE INTERNO 11			2,58	1,31		0,15	0,51
	AMBIENTE INTERNO 12			2,57	2,06		0,15	0,79
	AMBIENTE INTERNO 13			3,17	2,01		0,15	0,96
	AMBIENTE INTERNO 14			2,03	1,75		0,15	0,53
	AMBIENTE INTERNO 15			2,02	1,60		0,15	0,48
	CORREDORES			10,59	1,40		0,15	2,22
				1,40	12,63		0,15	2,65
				6,42	1,35		0,15	1,30
				12,89	1,35		0,15	2,61
	BANHEIRO 01			1,86	1,67		0,15	0,47
	BANHEIRO 02			1,86	1,77		0,15	0,49
	BANHEIRO 03			3,06	1,51		0,15	0,69
	BANHEIRO 04			2,59	1,84		0,15	0,71
	BANHEIRO 05			2,57	1,35		0,15	0,52
	BANHEIRO 06			2,55	1,63		0,15	0,62
	BEIRAL							
				20,00	0,60		0,15	1,80
TOTAL								41,57
6.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²						
	TETO							
	RECEPÇÃO			6,94	4,55			11,58
	FARMÁCIA			4,89	3,08			15,06
	AMBIENTE INTERNO 01			3,42	3,06			10,47
	AMBIENTE INTERNO 02			3,06	2,43			7,44
	AMBIENTE INTERNO 03			3,74	2,63			9,84
	AMBIENTE INTERNO 04			3,74	2,42			9,05
	AMBIENTE INTERNO 05			5,18	1,71			20,81
	AMBIENTE INTERNO 06			5,90	3,54			20,89
	AMBIENTE INTERNO 07			3,45	2,68			9,25
	AMBIENTE INTERNO 08			3,69	2,61			9,63
	AMBIENTE INTERNO 09			3,53	2,61			9,21
	AMBIENTE INTERNO 10			3,11	2,61			8,12
	AMBIENTE INTERNO 11			2,58	1,31			3,38
	AMBIENTE INTERNO 12			2,57	2,06			5,29
	AMBIENTE INTERNO 13			3,17	2,01			5,37
	AMBIENTE INTERNO 14			2,03	1,75			3,55
	AMBIENTE INTERNO 15			2,02	1,60			3,23
	CORREDORES			10,59	1,40			14,83
				1,40	12,63			17,68
				6,42	1,35			8,67
				12,89	1,35			17,40
	BANHEIRO 01			1,86	1,67			3,11
	BANHEIRO 02			1,86	1,77			3,29
	BANHEIRO 03			3,06	1,51			4,62
	BANHEIRO 04			2,59	1,84			4,77
	BANHEIRO 05			2,57	1,35			3,47
	BANHEIRO 06			2,55	1,63			4,16
	BEIRAL							
				20,00	0,60			12,00
TOTAL								277,15
6.8	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²						
	PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		21,00		0,80	2,10	2,50	88,20
TOTAL								88,20
6.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²						
	PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		21,00		0,80	2,10	2,50	88,20
TOTAL								88,20
6.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²						
	GRADES		20,00		1,37	1,00	2,00	46,80
			8,00		1,30	1,70	2,00	24,96
	PORTÕES				3,50	2,23	2,00	15,61
					1,80	2,20	2,00	7,92
					0,80	1,10	2,00	3,36
					0,78	1,85	2,00	2,89
TOTAL								101,54
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: SINAPI - 9537)	M²	ÁREA					
	ÁREA DA OBRA		640,90					640,90
TOTAL								640,90




 OBRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		BANCOS SINAPI - 02/2024 - Pernambuco	B.D.I. 24,92%	ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 113,98% Mensalista: 70,00%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	1º MÊS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 3.232,40	100,00% 4.973,60	
2.0	SISTEMA DE COBERTA	100,00% 7.772,37	100,00% 11.961,29	
3.0	ESQUADRIAS	100,00% 7.844,11	100,00% 12.068,69	
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 10.334,25	100,00% 15.899,38	
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 1.682,77	100,00% 2.589,45	
6.0	PINTURA	100,00% 36.326,15	100,00% 36.326,15	
7.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 1.461,25	100,00% 2.262,37	
PORCENTAGEM			100,00%	
CUSTO			68.653,30	
PORCENTAGEM ACUMULADA			100,00%	
CUSTO ACUMULADO			68.653,30	


 Assinado de forma digital por
 AFRTON MAGNO NEPOMUCENO
 DA SILVA
 Dados: 2024.09.10 09:08:16 -03'00'